



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPo**

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

PROGETTO

Importo Complessivo €. 200.000,00

**(PR-E-1075) LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SOMMITA' ARGINALI DEL COLATORE FUMOLENTA NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA TOMBA E LA CONFLUENZA IN ENZA – COD. CUP B63H20000230001**

ALLEGATO

ANALISI PREZZI

3

Gruppo di Progettazione :

ISTRUTTORE IDRAULICO
(Geom. Luca Zilli)

INGEGNERE
(Dott. Ing. Monica Larocca)

Visto **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
(Dott. Ing. Mirella Vergnani)



PERIZIA N ° 1191

DATA: **06 MAG. 2020**

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

DATA:

NP 1_FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO DI RINFORZO E SEPARAZIONE DEI TERRENI ALLA BASE DELLE FONDAZIONI STRADALI MEDIANTE GEOGRIGLIA COMPOSITA IN FIBRE DI POLIESTERECON RIVESTIMENTO POLIMERICO CON UN NON TESSUTO IN FIBRE DI POLIPROPILENE (PP) DI 150 G/M2, AVENTE I SEGUENTI REQUISITI PRESTAZIONALI: DIMENSIONI MASSIME DELLA MAGLIA 25X25 MM, RESISTEZA MINIMA LONGITUDINALE A BREVE TERMINE >=30 KN/M RESISTEZA MINIMA TRASVERSALE A BREVE TERMINE >= 30 KN/M; DEFORMAZIONE MASSIMA ALLA RESISTENZA NOMINALE A BREVE TERMINE TRASVERSALE >= 10%

Produzione giornaliera di riferimento

mq 2000

Descrizione	Voce Prezzario	Q.tà	u.m.	Prezzo	Importo
OPERAIO COMUNE	M01.001.020	24	ora	24,53	€ 588,72
ESCAVATORE - Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 119 a 148 Kw	N04.004.015.f	8	ora	59,84	€ 478,72
Totale costo giornaliero					€ 1.067,44
Totale costo posa in opera per MQ					€ 0,53

Descrizione	Voce Prezzario	Q.tà	u.m.	Prezzo	Importo
Geogriglia composita	analisi di mercato	1	mq	3,40	€ 3,40
Trasporto		1	mq	0,08	€ 0,08
Sormonti e Sfridi 10%		0,1			€ 0,35
Posa in opera		1	mq	0,53	€ 0,53
Totale Costo per MQ					€ 4,36

Incidenza manodopera	55,15%
-----------------------------	---------------

<i>Subtotale A) = Costo riferito alla produzione unitaria</i>	€ 4,36
<i>Spese generali (15%)</i>	€ 0,65
<i>Subtotale B) = Sub A) + spese generali</i>	€ 5,01
<i>Utile (10%)</i>	€ 0,50
<i>Subtotale C) = Sub B) + Utile</i>	€ 5,51

PREZZO DI APPLICAZIONE/MQ	€ 5,51
----------------------------------	---------------