

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
	A) LAVORI A BASE D'ASTA					
1	O.001.01.a					
	SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della					
	vegetazione legnosa di natura cespugliosa,					
	con virgulti di età non superiore ad un anno,					
	con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con					
	barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario					
	od attrezzatura, che garantisca la produzione					
	di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco,					
	comprese le eventuali rifiniture con					
	decespugliatori a mano in corrispondenza					
	di ostacoli quali pali per segnaletica stradale,					
	barriere di sicurezza ecc...:					
	su superfici orizzontali					
	fra st. 181-196 ml	3.000,00	2,00		6.000,00	
	per raccordi alla sagoma a stima mq				500,00	
	Sommano mq					6.500,00
2	O.030.02.a					
	SCARIFICA STRADALE e di piste arginali					
	ASFALTATE, per lo spessore fissato dalla D.L.,					
	compreso il carico su mezzi per il conferimento					
	al sito di riutilizzo, di recupero o discarica, oltre					
	l'onere per eventuale accatastamento in deposito					
	temporaneo. Escluso il trasporto e l'indennità di					
	smaltimento da quantificarsi a parte.					
	Eseguita con fresa stradale per spessori fino					
	a 3 cm					
	fra st. 181-196 ml	3.000,00	5,00		15.000,00	
	per n. 4 raccordi alla sagoma a stima mq				100,00	
	Sommano mq					15.100,00

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
3	O.030.02.b					
	SCARIFICA STRADALE e di piste arginali					
	ASFALTATE, per lo spessore fissato dalla D.L.,					
	compreso il carico su mezzi per il conferimento					
	al sito di riutilizzo, di recupero o discarica, oltre					
	l'onere per eventuale accatastamento in deposito					
	temporaneo. Escluso il trasporto e l'indennità di					
	smaltimento da quantificarsi a parte.					
	Eseguita con fresa stradale per ogni cm in					
	più oltre i 3 cm					
	da st. 181 a st. 196 (ml=mq*cm)	3.000,00	5,00	3	45.000,000	
	per n. 4 raccordi alla sagoma a stima mq				100,000	
	Sommano mq					45.100,00
4	O.031.02.b					
	COSTRUZIONE DI MASSICCIATA STRADALE					
	compreso carico, trasporto, scarico, stesa					
	uniforme e rullatura dei materiali, compreso					
	l'innaffiatura ed ogni altro onere accessorio onde					
	ottenere una superficie livellata con il corretto					
	grado di compattazione.					
	Con materiale granulare stabilizzato di pezzatura					
	idonea di cava o frantoio, non riciclato.					
	fra st. 181-196 ml	3.000,00	5,00	0,06	900,000	
	per n. 4 raccordi alla sagoma a stima mc				50,000	
	Sommano mc					950,00
5	Analisi					
	STANTE BIETTOMETRICO in ferro zincato,					
	con applicazioni di appositi autodesivi					
	catarifrangenti indicati sia l'arginatura che il					
	numero progressivo; compreso scavo adeguato					

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
	delle dimensioni di 80x80x25 cm e formazione di					
	base in getto di calcestruzzo armato con rete					
	metallica, dosato a 200 kg di cemento e l'onere					
	per effettuare la misurazione delle distanze					
	progressive e parziali fra gli stanti: delle					
	dimensioni di 30x65 cm, completo di doppia targa					
	in alluminio delle dimensioni di 23x17 cm e					
	spessore di 2 mm, compresa la rimozione di stan-					
	ti biettometrici esistenti e il loro allontanamento					
	in discarica. Cad.					18,00
	B) ONERI PER LA SICREZZA					
6	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo					
	ponteggio, rivestito con rete metallica o					
	lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di					
	sostegno per una altezza complessiva di					
	m 2,00, peso indicativo 25 Kg/mq			S.1.12.1.1	N.	4,00
7	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere					
	alta m. 2 compreso gli eventuali ripristini che si					
	rendessero necessari durante i lavori e la sua					
	rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di					
	ponteggio.			S.1.12.1.13	ml	100,00
8	Cartello segnalatore in lamiera metallica (misure					
	varie: inizio e fine cantiere lavori in corso - limiti					
	di velocità - strada chiusa - uscita autocarri, ecc.).					
	Fornitura e posa per la durata del cantiere.			S.1.12.1.29	N.	16,00
9	Utilizzo di baracca dimensioni 240x270x240					
	(mq 6,48) attrezzata con servizi igienico-sanitari					
	dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto					

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
	doccia, boiler ed accessori, compresa manuten-					
	zione e pulizia, per i primi 30 giorni lavorativi.			S.1.12.2.2	N.	1,00
10	Per ogni mese aggiuntivo - voce precedente			S.1.12.2.9	N.	2,00
11	Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a					
	mantenere a galla persona caduta in acqua in					
	posizione corretta, anche in caso di perdita di					
	sensi. Per 3 membri dell'equipaggio del					
	pontone per 3 mesi.			S. 4.4.2	N.	9,00
12	Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56,					
	art. 19).			S.4.1.1	N.	1,00
13	Pacchetto di medicazione con contenuti					
	indicati all'art. 29 D.P.R. 303/56 e art.1					
	D.M. 28/07/1958.			S.4.1.2	N.	1,00
14	Nolo di estintore portatile a polvere omologato					
	(D.M. 20/12/1992). Compresa la manutenzione					
	periodica prevista per legge. Costo per tutta la					
	durata dei lavori, di Kg. 9			S.4.7.2	N.	1,00
15	Illuminazione mobile di recinzione o barriere o di					
	segnali. Con lampade anche ad intermittenza, ali-					
	mentate a batteria con autonomia non inferiore					
	a 16 ore di funzionamento continuo. Nolo per					
	1 mese (n. 4 x 3 mesi)			S.1.12.1.49	N.	12,00
16	Operaio 1° livello - ex manodopera spec. e comune			Analisi	ore	5,00
17	Riunione di coordinamento fra i responsabili					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]