


PROGETTO ESECUTIVO

PERIZIA 3362-PV-E-1123: ADEGUAMENTO IN SAGOMA DEL RILEVATO ARGINE MAESTRO DI SPONDA DESTRA DEL FIUME PO IN COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE (PV)
CUP:B45H20000340002



ANALISI NUOVI PREZZI

PROGETTAZIONE:



Ebner srl


Società Unipersonale Capitale sociale € 50.000 i.v.

Sede operativa: Via G. Mazzini 1, 27043 Broni (PV)

Tel/Fax 0385.51584

e-mail: direttivo@ebnersas.it - ebner@pec.it

Sito web: www.ebnersas.it



UNI EN ISO 9001:2015
SGQ Certificato n.C2019-02916

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Luigi Caligiuri

PERIZIA:

PROTOCOLLO:

DATA:

17 Maggio 2022

AGGIORNAMENTO:

PROT. N.

DATA:

VISTO APPROVAZIONE:

Numero d'ordine	Articolo elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importi	
						Parziali	Totale
		N.P.01					
		FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale con terreno posto nelle immediate vicinanze giudicato idoneo dalla Direzione Lavori secondo le previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, compreso: il sollevamento del terreno accumulato, l'eliminazione delle impurita' soprattutto di natura organica, le gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli.					
		Produzione giornaliera di riferimento pari a m3 850					
		A) MANODOPERA					
1	A.001.01.b	Operaio Edile Specializzato	ore	8	37,60	300,80	552,40
2	A.001.01.c	Operaio Edile Comune	ore	8	31,45	251,60	
		somma manodopera					
		B) NOLI					
3	N.002.01.c	NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Peso operativo tra 11 e 25 ton.	ore	16	82,25	1 316,00	3 334,48
4	N.002.02.b	NOLO DI PALA GOMMATA caricatrice con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Capacità della benna 2.50 a 4.00mc	ore	16	86,03	1 376,48	
5	N.002.04.b	NOLO DI RULLO VIBRANTE SEMOVENTE del tipo Ferro-Gomma con tamburo liscio o del tipo a "piede di montone", compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Peso operativo da 10.00 a 15.00 ton.	ore	8	80,25	642,00	
		sommano noli					
		C) MATERIALI					
6		---					0,00
		somma materiale					
		Costo riferito alla produzione giornaliera A + B + C					3 886,88
		Costo riferito alla produzione unitaria A + B + C					4,57
		Spese generali 14% (A+B+C)					0,64
		Utile Impresa 10% (A+B+C+spese generali)					0,52
		Costo totale generale					5,73
		Prezzo di applicazione al m3			euro	5,73	