



DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA – EMILIA ROMAGNA ORIENTALE

UFFICIO OPERATIVO DI MODENA

OPERE IDRAULICHE di 2^a CATEGORIA

ESERCIZIO 2022 - FIUME PANARO

(MO-E-1384) – (C.I. 17422) – CUP: B87H22000470001 CIG: 934222257A

Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata a fiume in sinistra idraulica stanti 149-150 fiume Panaro Comune di Camposanto (MO) - (OCDPC 622/2019 IV FASE – DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 58 del 12/04/2022)

Computo Metrico e Stima

Allegato n.: **5**

Progettisti:

l'Istruttore Idraulico
(Geom. Clemente Bottone)
Firmato

l'Istruttore Tecnico Polifunzionale
(Dott. Luca Scacchetti)
Firmato

l'Istruttore Tecnico Polifunzionale
(Per. Agr. Luca Bologna)
Firmato

Visto:

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Geol. Stefano Parodi)
Firmato

Data: 26/07/2022

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)							
	Sfalci, decespugliamenti (Cat 3)							
	Sfalci (SbCat 4)							
1 O.001.01.b	SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi equipaggiati c ... ascio in loco, comprese le eventuali rifiniture con decespugliatori a mano: su scarpate arginali di qualsiasi lunghezza Area interessata dai lavori Sez. 1 - Sez. 2 *(larg.=(19,03+17,77)/2) Sez. 2 - Sez. 3 *(larg.=(17,77+17,76)/2+0,005) Sez. 3 - Sez. 4 *(larg.=(17,76+18,87)/2+0,005) Sez. 4 - Sez. 5 *(larg.=(18,87+17,83)/2)		48,95 49,12 50,02 25,82	18,400 17,770 18,320 18,350		900,68 872,86 916,37 473,80		
	SOMMANO mq					3'163,71	0,07	221,46
	Decespugliamenti (SbCat 5)							
2 O.002.01.b	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.3 m dal suolo con mezzi ... ca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco o per il suo allontanamento su superfici in scarpata Area interessata da lavori - Bassa sponda Sez.1 - Sez. 2 *(larg.=(7,52+10,65)/2+0,005) Sez.2 - Sez. 3 *(larg.=(10,65+10,27)/2) Sez.3 - Sez. 4 *(larg.=(10,27+8,39)/2) Sez.4 - Sez. 5 *(larg.=(8,39+9,72)/2+0,005)		48,95 49,12 50,02 25,82	9,090 10,460 9,330 9,060		444,96 513,80 466,69 233,93		
	SOMMANO mq					1'659,38	0,31	514,41
	Movimenti terra (Cat 1)							
	Scavi (SbCat 1)							
3 O.004.01.b	SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvii ... ino ad una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori Scarico di frana Sez. 1 - Sez. 2 *(larg.=(20,54+19,62)/2) Sez. 2 - Sez. 3 *(larg.=(19,62+20,93)/2+0,005) Sez. 3 - Sez. 4 *(larg.=(20,93+30,53)/2) A detrarre quantità riutilizzata per rilevato		48,95 49,12 22,23	20,080 20,280 25,730		982,92 996,15 571,98 -138,04		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2'551,05 -138,04		
	SOMMANO mc					2'413,01	4,28	10'327,68
4 O.004.01.a	SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvii ... riutilizzo in adiacenza allo scavo per stesa a tombamento di buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori Quantità di scavo da riutilizzare nelle immediate vicinanze					138,04		
	SOMMANO mc					138,04	2,95	407,22
	A R I P O R T A R E							11'470,77

COMMITTENTE: A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il Fiume Po

COMMITTENTE: A.I.PO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po

COMMITTENTE: A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il Fiume Po

COMMITTENTE: A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il Fiume Po

COMMITTENTE: A.I.PO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po

COMMITTENTE: A.I.PO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po