

N.º d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITA'	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	TOTALE DA APPALTARE	
					PARZIALE	IMPORTO LAVORI
	<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>					
1	Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa l'estirpazione delle ceppaie, ecc. mq	6.450,00	O.003.01 a	0,62	3.999,00	
2	Formazione di gabbionata con elementi cilindrici o pseudo cilindrici in rete metallica a doppia torsione maglia esagonale 8X10, diametro nominale D = 80 mm, filo diametro 2,70/3,70 mm con rivestimento con leghe di Zinco-Alluminio Zn95Al5 oppure Zn90Al10 e l'aggiunta di rivestimento in materiali polimerici, il tutto conforme alle indicazioni delle "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione", di cui alla direttiva della Presidenza del Cons. Sup. LL.PP. settembre 2013, parere n. 69 del 2/10/2013. Il prezzo comprende la realizzazione, la fornitura e la posa in opera del gabbione, delle dimensioni minime di ml 6,50 x 2,00 x 1,50, compresa la fornitura e la posa del materiale metallico necessario alla sigillatura, la fornitura ed il trasporto e la posa in qualsiasi sito dei materiali componenti o assemblati, nonché la fornitura, e la posa in opera del riempimento con ciottoli o pietrame con diametro non inferiore a 1,5 volte il diametro nominale D della maglia, incluso l'ausilio del pontone sia in fase di confezionamento che di varo sopra o sotto il pelo dell'acqua. mc	936,000	N.P. 1	165,59	154.992,24	

N.º d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITA'	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	TOTALE DA APPALTARE	
					PARZIALE	IMPORTO LAVORI
	riporto			€	158.991,24	
3	Formazione di berma, scogliera, rivestimento spondale e scarpata con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto in opera dalla sponda sopra e sotto il pelo dell' acqua, con una tolleranza di pezzatura del 15% in più od in meno, ecc.:					
	in elementi del peso di 50/100 kg. misurazione a peso t.	3.510,38	O010.01. a	34,90	122.512,26	
4	Formazione di berma, scogliera, rivestimento spondale e scarpata con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto in opera dalla sponda sopra e sotto il pelo dell' acqua, con una tolleranza di pezzatura del 15% in più od in meno, ecc.:					
	in elementi del peso di 100/300 kg. misurazione a peso t.	2.709,83	O010.01. a	34,90	94.573,07	
5	Sovrapprezzo per la posa in opera del pietrame con l'ausilio del pontone.					
	Quantità di cui alle precedenti voci: nn. 3-4 t.	6.220,21	O.010.03 a	7,14	44.412,30	
6	Ripristino ciglio della banchina della sommità arginale tramite fornitura e posa in opera di materiale granulare stabilizzato compreso la preparazione del piano di posa, carico, trasporto, scarico, stesa uniforme e rullatura dei materiali, compreso la corretta umidificazione ed ogni altro onere onde ottenere il livellamento alla quota stabilita ed ogni altro onere necessario:					
	a riportare			€	420.488,87	

N.º d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITA'	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	TOTALE DA APPALTARE	
					PARZIALE	IMPORTO LAVORI
	riporto			€	420.488,87	
	con materiale granulare stabilizzato (ovvero corret-					
	to): misurazione a volume sui bilici in arrivo in		O.031.02.			
	cantiere. mc	45,000	b	43,25	1.946,25	
7	Installazione di baracca e di pesa con piattaforma					
	di m 14x3,00 della portata di Kg 60.000,00 -					
	compreso realizzazione del piano di posa mediante					
	sottofondo con misto granulare stabilizzato,					
	soletta in c.a. armata con rete metallica elettro-					
	saldata, rampe di accesso, taratura da parte Ufficio					
	Metrico, collegamenti elettrici, trasporti ed ogni					
	altro onere per darla perfettamente funzioante.					
	Il prezzo s'intende comprensivo del successivo					
	smantellamento della pesa mediante demolizione					
	e trasporto a rifiuto della soletta in c.a. e del					
	ripristino complessiva dell'area dei luoghi					
	secondo le disposizioni della D.L. .					
	Il prezzo s'intende altresì comprensivo della					
	fornitura e del montaggio di un trabattello mobile					
	a due ripiani, per tutta la durata del lavoro, avente					
	altezza utile di m 5,50, e di un escavatore, con					
	operatore, necessario per la regolarizzazione del					
	pietrame sui semirimorchi dei bilici in arrivo in					
	cantiere, propedeutiche per le operazioni di misura					
	e controllo, eseguite a discrezione della D.L.	1,00	N.P. 2	corpo	15.260,00	
	<b>A) Sommano per lavori</b>			€	437.695,12	437.695,12
	<b>B) ONERI PER LA SICREZZA</b>					
8	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo					
	ponteggio, rivestito con rete metallica o					
	a riportare				€	437.695,12

N.º d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITA'	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	TOTALE DA APPALTARE	
					PARZIALE	IMPORTO LAVORI
	riporto				€	437.695,12
	lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per una altezza complessiva di					
	m 2,00, peso indicativo 25 Kg/mq n.	6,00	S.1.12.1.1	115,00	690,00	
9	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere alta m. 2 compreso gli eventuali ripristini che si rendessero necessari durante i lavori e la sua rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di ponteggio. m	140,00	S.1.12.1.13	8,07	1.129,80	
10	Cartello segnalatore in lamiera metallica (misure varie: inizio e fine cantiere lavori in corso - limiti di velocità - strada chiusa - uscita autocarri, ecc.). Fornitura e posa per la durata del cantiere.	18,00	S.1.12.1.29	13,00	234,00	
11	Utilizzo di baracca box ufficio compresa manutenzione e pulizia, ecc. per i primi 30 giorni lavorativi.	1,00	S.1.12.2.2	190,00	190,00	
12	Per ogni mese aggiuntivo - voce precedente	3,00	S.1.12.2.9	35,00	105,00	
13	Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. Per 3 membri dell'equipaggio del pontone per 3 mesi. N.	15,00	S. 4.4.2	0,93	13,95	
14	Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56, art. 19). N.	1,00	S.4.1.1	55,78	55,78	
15	Pacchetto di medicazione con contenuti					
	a riportare			€	2.418,53	437.695,12

N.º d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITA'	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	TOTALE DA APPALTARE	
					PARZIALE	IMPORTO LAVORI
	riporto			€	2.418,53	437.695,12
	indicati all'art. 29 D.P.R. 303/56 e art.1					
	D.M. 28/07/1958. n.	1,00	S.4.1.2	15,49	15,49	
16	Nolo di estintore portatile a polvere omologato (D.M. 20/12/1992). Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la					
	durata dei lavori n.	2,00	S.4.7.2	15,50	31,00	
17	Operaio 1° livello - comune ora	10,00	A.001.01.d	31,99	319,90	
18	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite (operaio qualificato, specializzato, Coordinatore Sicurezza). ora	3,00	S.7.1.1	123,94	371,82	
19	Ciambella galleggiante di salvataggio, ecc. N.	2,00	S.4.4.1	13,20	26,40	
20	Box bagno primo mese chimico mese	1,00	SC19.00 1.07.a	160,00	160,00	
21	Box bagno mese successivo mesi	3,00	SC19.00 1.07.b	110,00	330,00	
22	Gel igienizzante confezione 500 ml cad.	3,00	SC19.00 2.01.a	15,76	47,28	
23	Segnaletica di sicurezza per l'indicazione dei vari presidi e delle procedure cad.	1,00	SC19.00 2.07.a	5,18	5,18	
24	Attività di formazione nei confronti dei lavoratori					
					3.725,60	437.695,12

[illegible]

[illegible]