

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
	A) LAVORI A BASE D'ASTA					
1	O.003.01.a					
	Disboscamento e decespugliamento eseguito					
	con idonei mezzi meccanici mediante taglio alla					
	base su piani e scarpate arginali di qualsiasi					
	lunghezza di essenze arboree di diametro					
	fino a 20 cm, ecc.					
	area intervento: m	200,00	7,00		1.400,00	
	predisposizione area cantiere (golena) ml	100,00	50,00		5.000,00	
	per raccordi a stima mq				50,00	
					mq	6.450,00
2	N.P. 1					
	Formazione di gabbionata con					
	elementi cilindrici o pseudo cilindrici in rete					
	metallica a doppia torsione maglia esagonale					
	8X10, diametro nominale D = 80 mm, filo diametro					
	2,70/3,70 mm con rivestimento con leghe di Zinco-					
	Alluminio Zn95Al5 oppure Zn90Al10 e l'aggiunta					
	di rivestimento in materiali polimerici, il tutto					
	conforme alle indicazioni delle "Linee Guida per la					
	certificazione di idoneità tecnica all'impiego					
	e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia					
	torsione", di cui alla direttiva della Presidenza					
	del Cons. Sup. LL.PP. settembre 2013, parere n. 69					
	del 2/10/2013. Il prezzo comprende la realizzazione,					
	la fornitura e la posa in opera del gabbione,					
	delle dimensioni minime di ml 6,50 x 2,00 x 1,50,					
	compresa la fornitura e la posa del materiale					
	metallico necessario alla sigillatura, la fornitura					
	ed il trasporto e la posa in qualsiasi sito dei					
	materiali componenti o assemblati, nonché la					
	fornitura, e la posa in opera del riempimento con					

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
	ciottoli o pietrame con diametro non inferiore a					
	1,5 volte il diametro nominale D della maglia,					
	incluso l'ausilio del pontone sia in fase di					
	confezionamento che di varo sopra o sotto il pelo					
	dell'acqua. Pertanto:					
	ml 158 : ml 6,50 = n. 24 x n. 2 file = n. 48 gabbioni					
	n. 48 gabbioni x mc 19,50/gabbione				mc	936,000
3	O.010.01.a					
	Formazione di berma, scogliera, rivestimento					
	spondale e scarpata con pietrame di cava non					
	gelivo, compatto e fortemente resistente all' abra-					
	sione, posto in opera dalla sponda sopra e sotto					
	il pelo dell' acqua, con una tolleranza di pezzatura					
	del 15% in più od in meno. Compreso sovrapprez-					
	zo per l'approvvigionamento del pietrame					
	da qualsiasi distanza. IN ELEMENTI DEL PESO					
	DI 50/100 KG. (MISURAZIONE A PESO)					
	(vedi computo aree sezioni)				ton.	3.510,38
4	O.010.01.a					
	Formazione di berma, scogliera, rivestimento					
	spondale e scarpata con pietrame di cava non					
	gelivo, compatto e fortemente resistente all' abra-					
	sione, posto in opera dalla sponda sopra e sotto					
	il pelo dell' acqua, con una tolleranza di pezzatura					
	del 15% in più od in meno. Compreso sovrapprez-					
	zo per l'approvvigionamento del pietrame					
	da qualsiasi distanza. IN ELEMENTI DEL PESO					
	DI 100/300 KG. (MISURAZIONE A PESO)					
	(vedi computo aree sezioni)				ton.	2.709,83

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
5	O.010.03.a					
	Sovrapprezzo per la posa in opera del pietrame					
	con l'ausilio del pontone. Misurazione a peso					
	Quantità di cui alle precedenti voci: nn. 3-4				ton.	6.220,21
6	0.031.02.b					
	Ripristino ciglio della banchina della sommità					
	arginale tramite fornitura e posa in opera di					
	materiale granulare stabilizzato compreso					
	la preparazione del piano di posa, carico,					
	trasporto, scarico, stesa uniforme e rullatura dei					
	materiali, compreso la corretta umidificazione ed					
	ogni altro onere onde ottenere il livellamento					
	alla quota stabilita ed ogni altro onere necessario:					
	con materiale granulare stabilizzato (ovvero corret-					
	to): misurazione a volume sui bilici in arrivo in					
	cantiere. ml	20,00	20,00	0,10	40,000	
	per raccordi vari ml				5,000	
	Complessivamente				mc	45,000
7	N.P. 2					
	Installazione di baracca e di pesa con piattaforma					
	di m 14x3,00 della portata di Kg 60.000,00 -					
	compreso realizzazione del piano di posa mediante					
	sottofondo con misto granulare stabilizzato,					
	soletta in c.a. armata con rete metallica elettro-					
	saldata, rampe di accesso, taratura da parte Ufficio					
	Mettrico, collegamenti elettrici, trasporti ed ogni					
	altro onere per darla perfettamente funzioante.					
	Il prezzo s'intende comprensivo del successivo					
	smantellamento della pesa mediante demolizione					
	e trasporto a rifiuto della soletta in c.a. e del					

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
	ripristino complessiva dell'area dei luoghi					
	secondo le disposizioni della D.L. .					
	Il prezzo s'intende altresì comprensivo della					
	fornitura e del montaggio di un trabattello mobile					
	a due ripiani, per tutta la durata del lavoro, avente					
	altezza utile di m 5,50, e di un escavatore, con					
	operatore, necessario per la regolarizzazione del					
	pietrame sui semirimorchi dei bilici in arrivo in					
	cantiere, propedeutiche per le operazioni di misura					
	e controllo, eseguite a discrezione della D.L.				cad.	1,00
	B) ONERI PER LA SICREZZA					
8	S.1.12.1.1					
	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo					
	ponteggio, rivestito con rete metallica o					
	lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di					
	sostegno per una altezza complessiva di					
	m 2,00, peso indicativo 25 Kg/mq				n.	6,00
9	S.12.1.13					
	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere					
	alta m. 2 compreso gli eventuali ripristini che si					
	rendessero necessari durante i lavori e la sua					
	rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di					
	ponteggio.				ml	140,00
10	S.1.12.29					
	Cartello segnalatore in lamiera metallica (misure					
	varie: inizio e fine cantiere lavori in corso - limiti					
	di velocità - strada chiusa - uscita autocarri, ecc.).					
	Fornitura e posa per la durata del cantiere.				cad.	18,00

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
11	S.1.12.2.2					
	Utilizzo di baracca box ufficio compresa manuten-					
	zione e pulizia, ecc. per i primi 30 giorni lavorativi.				cad.	1,00
12	S.1.12.2.9					
	Per ogni mese aggiuntivo - voce precedente				cad.	3,00
13	S.4.4.2					
	Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a					
	mantenere a galla persona caduta in acqua in					
	posizione corretta, anche in caso di perdita di					
	sensi. Per 3 membri dell'equipaggio del					
	pontone per 3 mesi.				n.	15,00
14	S.4.1.1					
	Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56,					
	art. 19).				n.	1,00
15	S.4.1.2					
	Pacchetto di medicazione con contenuti					
	indicati all'art. 29 D.P.R. 303/56 e art.1					
	D.M. 28/07/1958. n.				n.	1,00
16	S.4.7.2					
	Nolo di estintore portatile a polvere omologato					
	(D.M. 20/12/1992). Compresa la manutenzione					
	periodica prevista per legge. Costo per tutta la					
	durata dei lavori				n.	2,00
17	A.001.01.d					
	Operaio 1° livello - comune				ora	10,00

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
18	S.7.1.1					
	Riunione di coordinamento fra i responsabili					
	delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore					
	per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei					
	lavori e di ogni nuova fase lavorativa o					
	introduzione di nuova impresa esecutrice.					
	Costo medio pro-capite (operaio qualificato,					
	specializzato, Coordinatore Sicurezza).				ora	3,00
19	S.4.4.1					
	Ciambella galleggiante di salvataggio, ecc.				n.	2,00
20	SC 19.001.07.a					
	Box bagno primo mese chimico				mese	1,00
21	SC 19.001.07.b					
	Box bagno mese successivo				mese	3,00
22	SC 19.002.01.a					
	Gel igienizzante confezione 500 ml				cad.	3,00
23	SC 19.002.07a					
	Segnaletica di sicurezza per l'indicazione dei vari					
	presidi e delle procedure				cad.	1,00
24	SC 19003.01.a					
	Attività di formazione nei confronti dei lavoratori					
	quali riunioni di formazioni, distribuzione materiale					
	divulgativo e specifico sulle procedure				ore	3,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]