

Canale Scolmatore Nord-Ovest (CSNO)

TRONCO 2

COMUNE OPERA : ALBAIRATE (MI)

DGR 6237/2022 - Interventi di manutenzione straordinaria sul canale Scolmatore di Nord Ovest (ripristino spondale II tronco) nei comuni di Albairate e di Cislano

PROGETTO ESECUTIVO

Documento

Computo Metrico Estimativo della Sicurezza

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

SIGECO ENGINEERING S.r.l.



- Milano Via Gaspare Spontini 5, 20131
- Cosenza Via S. Irmenio 10, 87100

T. +39 984 35601 - F. +39 984 35601
E-mail : info@sigecoengineering.it
E-mail pec : sigecoengineering@pec.it
Sito: www.sigecoengineeringsrl.it



ARCH. GIUSEPPE LUCIANO



SCALA	NOME FILE 01-PE-SIC-03.dwg						PROGETTISTA COORDINATORE:  Ing. SABRINA CANALI Albo Ing. Provincia di Milano n° A28764 
	CODICE ELABORATO						
	Codice Interno Commessa	Intervento	Livello Progettuale	Tipo documento	N° Elaborato	Rev.	
Varie	0001	.	PE	SIC	03	0	COLLABORATORE: Ing. NICOLA CIFU'

REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	Febbraio 2023	EMISSIONE	Ing. Raco / Arch. Agostino	Arch. Tripodi	Arch. G. Luciano
B					
C					
D					

SPAZIO PER VISTI E APPROVAZIONI

VISTO DELLA COMMITTENTE



IL RUP

Il Dirigente
Dott. Ing. Marco La Vaglia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 1S.00.010.0 10	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,76	46,76
2 NC.10.450.0 050.a	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; ... er tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 1,00 (lung.=130+5+500+5)		640,00			640,00		
	SOMMANO m					640,00	7,60	4'864,00
3 NC.10.500.0 100.a	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... arica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio 3 mesi	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	164,38	493,14
4 NC.10.500.0 200.a	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/ spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello ... mata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio 3 mesi	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	386,40	1'159,20
5 NC.10.500.0	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo,							
	A R I P O R T A R E							6'563,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'563,10
500.i	compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione 3 mesi	3,00			3,000	9,00		
	SOMMANO cad					9,00	8,44	75,96
6 NC.10.500.0 500.j	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione 3 mesi	3,00			3,000	9,00		
	SOMMANO cad					9,00	1,24	11,16
7 SIC.002.002. 001.b	ELMETTO DI SICUREZZA Con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la v ... di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. 8 lavoratori x 3 mesi	8,00			90,000	720,00		
	SOMMANO cad					720,00	0,18	129,60
8 SIC.002.002. 005.a	OCCHIALI PROTETTIVI Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la ... circolare, lavori insudicianti, ecc. Di qualsiasi tipo, livello di protezione e montatura. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. 8 lavoratori x 3 mesi	8,00			90,000	720,00		
	SOMMANO cad					720,00	0,05	36,00
9 SIC.002.002. 010.02.b	MASCHERA DI PROTEZIONE Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire ... vorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Contro polveri e concentrazioni. DALLE POLVERI 8 lavoratori x 3 mesi	8,00			90,000	720,00		
	SOMMANO cad					720,00	0,36	259,20
	A R I P O R T A R E							7'075,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'075,02
10 SIC.002.002. 025.02.a	GUANTI DI PROTEZIONE Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire l'... agli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto. DAL FREDDO 8 lavoratori x 3 mesi	8,00			90,000	720,00		
	SOMMANO cad					720,00	0,42	302,40
11 SIC.003.001. 001.a	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa ... ine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI messa a terra					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	362,00	1'448,00
12 SIC.003.004. 045	FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO E27, 50 W Fornito in opera.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	26,44	52,88
13 SIC.003.004. 065.a	LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA per ingresso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,83	1,66
14 SIC.004.006. 001.01.a	ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... resione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 3 estintori					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		8'879,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		8'879,96
15 SIC.004.006. 001.01.b	SOMMANO cad ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... sione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	3,00			2,000	3,00 6,00	22,00	66,00
16 SIC.004.005. 005.a	SOMMANO cad CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... re la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER UN MASSIMO DI DUE DIPENDENTI					6,00 1,00	4,00	24,00
17 SIC.006.030	SOMMANO cad DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero de ... r dispenser manuale da parete con capienza 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.					1,00 1,00	84,00	84,00
18 SIC.006.055. 002.c	SOMMANO cad CARTELLONISTICA IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera cartellonistica di prescrizione, obblighi, di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 per l'intera durata d ... tture esistenti nel cantiere rettangolare/quadrato. IN ALLUMINIO - DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO 50x70 O COMUNQUE MQ 0,35					1,00 1,00	29,88	29,88
	SOMMANO cad					1,00	12,20	12,20
	A R I P O R T A R E							9'096,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'096,04
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9'096,04
	T O T A L E euro							9'096,04
	Milano, 27/02/2023							
	A R I P O R T A R E							