

AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA

**PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO DI 2^a CATEGORIA
Fiume Secchia e Panaro**

[MO-E-1387] – FIUMI SECCHIA E PANARO COMUNI RIVIERASCHI DELLA PROVINCIA DI MODENA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSI ALLE ARGINATURE NODO IDRAULICO MODENESE

CIG A032594998B – CUP B98H22013790001

Importo complessivo: € 100.000,00

Computo Metrico Estimativo

Allegato n.: 5

Progettisti: (Ing. Luca Scacchetti)



Data: **23/10/2023**

Perizia n. 425

Codice opera 1474


Visto:

il RUP
(Geol. Stefano Parodi)


Rev. 1.0 del 27/11/2023

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 A.001.01.a	OPERAIO EDILE IV Livello Elaborazione ed impaginazione parte grafica	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO ora					2,00	40,82	81,64
2 A.001.01.d	OPERAIO EDILE Comune Realizzazione dell'opera, produttività di 1 opera segnaletica finita in 60 min	113,00			1,00	113,00		
	SOMMANO ora					113,00	32,35	3 655,55
3 N.001.01.c	NOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo: bilico composto da trattore e vasca ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 44 ton. Realizzazione dell'opera, produttività di 1 opera segnaletica finita in 60 min	113,00			1,00	113,00		
	Spostamento verso opere isolate	6,00			1,00	6,00		
	SOMMANO ora					119,00	94,28	11 219,32
4 N.002.01.b	NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Peso operativo tra 6 e 11 ton. Realizzazione dell'opera, produttività di 1 opera segnaletica finita in 60 min	113,00			1,00	113,00		
	SOMMANO ora					113,00	65,93	7 450,09
5 NP.01	Fornitura in opera di armatura tubolare quadrata di sezione 200x200 mm e spessore minimo di 4 mm con un peso specifico di 24,49 kg/ml (H=300cm) infissa sul terrapieno e/o superfici di armatura a caldo, la manodopera, dell'escavatore e idraulico e del autocarro necessari alla realizzazione dell'opera finita. Realizzazione dell'opera, produttività di 1 opera segnaletica finita in 60 min	113,00			1,00	113,00		
	SOMMANO					113,00	248,90	28 125,70
6 C04.115.005	Zincatura a caldo di carpenterie metalliche, di impianti di sbarramento, nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (costa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie Zincatura Tubolari della voce "NP01"	113,00			72,87	8 234,31		
	SOMMANO kg					8 234,31	0,77	6 340,42
7 A03.004.005.a	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, oggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32,5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto Riempimento Profilati della voce "NP01"	113,00	0,20	0,20	1,00	4,52		
	A R I P O R T A R E					4,52		56 872,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,52		56 872,72
	SOMMANO m3					4,52	347,39	1 570,20
8 A02.010.065 b	Palo zincato spessore 3 mm, diametro 60 mm, altezza 3 m, dotato di sistema antirotazione, con tappo di chiusura all'estremità e cartello segnalatore in lamiera metallica delle dime ... ginazione della parte grafica, compresa infissione per 1 m ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Palo segnaletico e cartellonistica	113,00			1,00	113,00		
	SOMMANO cadauno					113,00	94,15	10 638,95
9 H.02.110.b	Fornitura di sostegni tubolari in metallo zincato a caldo del diametro di 60 mm. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini. Maggiori oneri per palo segnaletico di altezza 4 metri	113,00	1,00			113,00		
	SOMMANO ml					113,00	7,95	898,35
10 NP.02	Maggiori oneri per cartello di dimensioni 40x60 cm in sostituzione al cartello di dimensioni 25x50 cm riportato nella voce A02.010.065.b Segnale di "localizzazione" e "indicazione ... re delle dimensioni 100x50 mm su fondo bianco con caratteri Neri riportante la scritta "AIPO - Ord.N° _____ del _____" Maggiori oneri per cartello di dimensioni 40x60 cm in sostituzione al cartello di dimensioni 25x50 cm riportato nella voce A02.010.065.b					113,00		
	SOMMANO					113,00	27,72	3 132,36
11 E08.3.01.067 a	SEGNALETICA STRADALE: Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento ... rsali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: [083067a] 53 x 18 cm Cartello "Zona soggetta ad allagamento"					113,00		
	SOMMANO cadauno					113,00	14,77	1 669,01
12 NP.03	CAPOSALDO GEO60 sezione 14mm caposaldo topografico ottone mm 60 materiale:ottone fuso dimensione: testa 28mm con punto di centraggio orizzontale topografico altezza 60mm sezione 14mm Caposaldi	113,00			1,00	113,00		
	SOMMANO cadauno					113,00	5,70	644,10
13 arr	arrotondamento eccedenza					74,31		
	SOMMANO cadauno					74,31	1,00	74,31
	Parziale LAVORI A MISURA euro							75 500,00
	A RIPIORTARE							75 500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75 500,00
14 SIC.SPCL	<p><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe "Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p> <p>SOMMANO %</p> <p>Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</p> <p>T O T A L E euro</p> <p>Modena, 23/10/2023</p> <p>Il Tecnico Ing. Luca Scacchetti</p> 					100,00		
						100,00	2 000,00	2 000,00
								2 000,00
								77 500,00
	A RIPORTARE							