

**AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA**

**PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO DI 2<sup>a</sup> CATEGORIA  
Fiume Secchia e Panaro**

**[MO-E-1387] – FIUMI SECCHIA E PANARO COMUNI RIVIERASCHI DELLA PROVINCIA DI MODENA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSI ALLE ARGINATURE NODO IDRAULICO MODENESE**


**CIG        A032594998B        – CUP B98H22013790001**

**Importo complessivo: € 100.000,00**

## **Elenco Prezzi Unitari**

Allegato n.: **3**

**Progettisti:** (Ing. Luca Scacchetti)




**Data:** **23/10/2023**

**Perizia n.** 425

**Codice opera** 1474


**Visto:**

il RUP  
(Geo.) Stefano Parodi  


**Rev. 1.0 del 27/11/2023**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b><u>VOCIA MISURA</u></b>			
Nr. 1 A.001.01.a	OPERAIO EDILE IV Livello <b>euro (quaranta/82)</b>	ora	40,82
Nr. 2 A.001.01.d	OPERAIO EDILE Comune <b>euro (trentadue/35)</b>	ora	32,35
Nr. 3 A02.010.065. b	Palo zincato spessore 3 mm, diametro 60 mm, altezza 3 m, dotato di sistema antirotazione, con tappo di chiusura all'estremità e cartello segnalatore in lamiera metallica delle dimensioni di 50x25 cm, recante indicazioni fornite dal Committente, realizzato con stampa digitale, fissato al palo mediante due collari antirotazione da 60 mm, collegati con dadi e bulloni, esclusa elaborazione e impaginazione della parte grafica, compresa infissione per 1 m ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (novantaquattro/15)</b>	cadauno	94,15
Nr. 4 A03.004.005. a	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto <b>euro (trecentoquarantasette/39)</b>	m3	347,39
Nr. 5 arr	arrotondamento <b>euro (uno/00)</b>	cadauno	1,00
Nr. 6 C04.115.005	Zincatura a caldo di carpenterie metalliche, di impianti di sbarramento, nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie <b>euro (zero/77)</b>	kg	0,77
Nr. 7 E08.3.01.067 a	SEGNALETICA STRADALE: Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: [083067a] 53 x 18 cm <b>euro (quattordici/77)</b>	cadauno	14,77
Nr. 8 H.02.110.b	Fornitura di sostegni tubolari in metallo zincato a caldo del diametro di 60 mm. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini. <b>euro (sette/95)</b>	ml	7,95
Nr. 9 N.001.01.c	NOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo: bilico composto da trattore e vasca ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 44 ton. <b>euro (novantaquattro/28)</b>	ora	94,28
Nr. 10 N.002.01.b	NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Peso operativo tra 6 e 11 ton. <b>euro (sessantacinque/93)</b>	ora	65,93
Nr. 11 NP.01	Fornitura in opera di armatura tubolare quadrata di sezione 200x200 mm e spessore minimo di 4 mm con un peso specifico di 24,49 kg/ml (H=300cm) infissa sul terrapieno e/o superficie asfaltata mediante macchinario battipalo per una profondità pari a 200cm. Compreso e compensato nel prezzo, oltre la fornitura dell'armatura tubolare in acciaio, l'infissione dello stesso mediante uso di macchinario battipalo, la posa e l'inghisaggio, all'interno del tubolare medesimo, di una palina semplice in tubo di acciaio zincato a caldo di sezione 90 mm e spessore minimo mm 3,25 (pn) con peso specifico pari a 8,00 kg/ml (pn), compresa la smussatura prima della zincatura a caldo dei lati del tubolare necessaria a non rendere taglienti gli angoli vivi, Compresa una targhetta metallica in alluminio riportante numeri progressivi sotto indicazione della DL ed applicato sul tubolare mediante rivetti, compresa la pulizia delle aree di lavoro con sgombero delle macerie e degli sfridi metallici e quant'altro serva per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non è compreso nel prezzo La zincatura a caldo, la manodopera, dell'escavatore e idraulico e del autocarro necessari alla realizzazione dell'opera finita. <b>euro (duecentoquarantaotto/90)</b>		248,90
Nr. 12 NP.02	Maggiori oneri per cartello di dimensioni 40x60 cm in sostituzione al cartello di dimensioni 25x50 cm riportato nella voce A02.010.065.b Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40 x 60 cm. Con Applicazione di adesivo posteriore delle dimensioni 100x50 mm su fondo bianco con caratteri Neri riportante la scritta "AIPO - Ord.N° _____ del _____" <b>euro (ventisette/72)</b>		27,72
Nr. 13 NP.03	CAPOSALDO GEO60 sezione 14mm caposaldo topografico ottone mm 60		

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14 SIC.SPCL	<p align="center"><b><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></b></p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p> <p><b>euro (duemila/00)</b></p> <p>Modena, 23/10/2023</p> <p align="center"> <b>Il Tecnico</b>            Ing. Luca Scacchetti   </p>	%	2 000,00