



LEGENDA

alveo bagnato del Colatore Lambro Meridionale

alberature e vegetazione esistenti

area oggetto di occupazione temporanea per pista di accesso/area di stoccaggio  
A - zona a valle del ponte: 1.700+200 mq  
B - zona a monte del ponte: 140 mq

pista di accesso/area di stoccaggio con frantumato e geotessuto:  
A - pista di accesso: Lu 130 m, La 4 m, sp. 30 cm  
B - area di stoccaggio: Lu 55 m, La 15 m, sp. 30 cm

recinzione di cantiere

scavo per rimozione depositi in progetto  
A - in alveo a valle: A 100 mq, sp. 100 cm  
B - in sponda a valle: A 900 mq, sp. 150 cm  
C - in alveo a monte: A 300 mq, sp. 100 cm

difesa spondale/berma in pietrame in progetto  
A - pista in alveo: Lu 160 m, La 4 m, H 2,5 m  
B - berma in pietrame: Lu 130 m, La 3 m, H 2 m

erosione spondale in corrispondenza dello scarico S15 di SAL S.r.l.



Agenzia Interregionale per il fiume Po

UFFICIO OPERATIVO di MILANO

Via Taramelli, 12 - 20124 Milano

MI-E-804-M

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
LUNGO IL COLATORE LAMBRO MERIDIONALE  
IN COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

CUP: B28H22000680002 - CODICE OPERA 1406

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi dell'art.25 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36



TAVOLA  
04A

OGGETTO  
STATO DI PROGETTO:  
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Il Tecnico

SCALA  
1:500

REV	DATA	DISegnATORE	FILE
-	05/04/2024	L.L.	TAVOLA 04 Piano particellare.dwg



Engineering S.r.l.

Sede operativa: via A. Diaz, 22 - 28045 Cologno (LO)  
tel. (+39) 0377 433021 - fax (+39) 0377 420235  
www.geolambda.eu - pec: geolambda@geolambda.vipec.it  
e-mail: luca.pazzoni@geolambda.it