

**AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA**

**FIUME PANARO**


(MO-E-1393) PTI\_MO\_2 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla vegetazione ripariale e sulle opere idrauliche di difesa per il miglioramento delle condizioni di deflusso sul fiume Panaro nel tratto di competenza

**Importo complessivo: € 400.000,00**

**Computo Metrico e Stima**

Allegato n.: **3**

**Progettisti:** (Geom. Clemente Bottone)



**REV\_1**

**Data: 01 LUG. 2024**

**Perizia n. 433**

**Visto:** Il Responsabile del Progetto  
(Dott. Geol. Stefano Parodi)



**Collaboratori:**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 O.002.01.a	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.3 m dal suolo con mezzi ... ca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco o per il suo allontanamento su superfici orizzontali ARGINE SX FIUME PANARO ARGINE DX FIUME PANARO		1000,00 1000,00	15,000 15,000		15'000,00 15'000,00		
	SOMMANO mq					30'000,00	0,23	6'900,00
2 O.002.01.b	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.3 m dal suolo con mezzi ... ca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco o per il suo allontanamento su superfici in scarpata ARGINE SX FIUME PANARO ARGINE DX FIUME PANARO		1000,00 1000,00	15,000 15,000		15'000,00 15'000,00		
	SOMMANO mq					30'000,00	0,31	9'300,00
3 O.002.01.c	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.30 m dal suolo, nelle zo ... i corsi d'acqua precluse ai mezzi meccanici e non raggiungibili dalla sommità: con decespugliatori a mano e/o motoseghe ARGINE SX FIUME PANARO ARGINE DX FIUME PANARO		1000,00 1000,00	15,000 15,000		15'000,00 15'000,00		
	SOMMANO mq					30'000,00	0,91	27'300,00
4 O.002.01.d	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.30 m dal suolo, nelle zo ... a sommità arginale, la triturazione del materiale asportato ed il suo allontanamento: con decespugliatori e/o motoseghe ARGINE SX FIUME PANARO ARGINE DX FIUME PANARO		1000,00 1000,00	15,000 15,000		15'000,00 15'000,00		
	SOMMANO mq					30'000,00	1,16	34'800,00
5 O.003.01.a	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con cesoie e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e scarpate argin ... anamento del materiale di risulta: di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurata ad un'altezza di 1.30 m da terra ARGINE SX FIUME PANARO ARGINE DX FIUME PANARO		4000,00 4000,00	15,000 15,000		60'000,00 60'000,00		
	SOMMANO mq					120'000,00	0,63	75'600,00
6 O.003.02.a	TAGLIO alla base di piante anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboscate, mediante impiego di mano d'opera specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, co ... risulta: di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 20 e 40 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra ARGINE SX FIUME PANARO ARGINE DX FIUME PANARO					37,00 37,00		
	A R I P O R T A R E					74,00		153'900,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					74,00		153'900,00
	SOMMANO cad					74,00	97,14	7'188,36
7 O.003.02.b	TAGLIO alla base di piante anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, mediante impiego di mano d'opera specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, con ... i risulta: di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 40 e 60 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra ARGINE SX FIUME PANARO ARGINE DX FIUME PANARO					37,00 37,00		
	SOMMANO cad					74,00	129,52	9'584,48
8 O.003.03.b	TAGLIO di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti all'interno della Direzione Lavori; è compreso l'allontanamento del materiale di risulta: per i tratti lungo l'asta degli affluenti ARGINATURA SX FIUME PANARO ARGINATURA DX FIUME PANARO		1000,00 1000,00	7,000 7,000		7'000,00 7'000,00		
	SOMMANO mq					14'000,00	1,84	25'760,00
9 O.003.04.b	TAGLIO raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, compreso la riprofilatura dell'area di intervento eseguita con ... ne Lavori, e l'allontanamento del materiale di risulta al di fuori dell'alveo: per i tratti lungo l'asta degli affluenti ARGINATURA SX FIUME PANARO ARGINATURA DX FIUME PANARO		1000,00 1000,00	15,000 15,000		15'000,00 15'000,00		
	SOMMANO mq					30'000,00	2,19	65'700,00
10 A.001.01.c	OPERAIO EDILE Qualificato					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	36,43	1'165,76
11 N.001.01.a	NOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo: con cassone ribaltabile o fisso, massa a pieno carico fino a 3.50 t					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	55,98	447,84
12 N.002.01.c	NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Peso operativo oltre 11 t e fino a 25 t					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	89,55	1'432,80
13 N.004.01.a	NOLO DI MACCHINE per lo sfalcio e la pulizia di scarpate e piani orizzontali: macchina multifunzione per decespugliamenti, semovente, equipaggiata con fresa trincia erba /fresa forestale/ fresa ceppi					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	100,69	1'611,04
	A RIPORTARE							266'790,28

COMMITTENTE: A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il Fiume Po

[illegible]



COMMITTENTE: A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il Fiume Po

COMMITTENTE: A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il Fiume Po