

**AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA**

**FIUME PANARO**


(MO-E-1393) PTI\_MO\_2 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla vegetazione ripariale e sulle opere idrauliche di difesa per il miglioramento delle condizioni di deflusso sul fiume Panaro nel tratto di competenza

**Importo complessivo: € 400.000,00**

**Elenco Prezzi Unitari**

Allegato n.: **2**

**Progettisti:** (Geom. Clemente Bottone)




**REV\_1**

Data: **01 LUG. 2024**

Perizia n. **433**

**Visto:** Il Responsabile del Progetto  
(Dott. Geol. Stefano Parodi)



**Collaboratori:**

| Num.Ord.<br>TARIFFA        | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| <b><u>VOCIA MISURA</u></b> |   |                       |                    |
| Nr. 1<br>A.001.01.c        | OPERAIO EDILE<br>Qualificato<br><b>euro (trentasei/43)</b>  | ora                   | 36,43              |
| Nr. 2<br>Ind. Mercato      | NOLO DI ESCAVATORE ANFIBIO GALLEGGIANTE compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo<br><b>euro (duecentoventi/00)</b>  | ora                   | 220,00             |
| Nr. 3<br>N.001.01.a        | NOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo:<br>con cassone ribaltabile o fisso, massa a pieno carico fino a 3.50 t<br><b>euro (cinquantacinque/98)</b>  | ora                   | 55,98              |
| Nr. 4<br>N.002.01.c        | NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.<br>Peso operativo oltre 11 t e fino a 25 t<br><b>euro (ottantanove/55)</b>  | ora                   | 89,55              |
| Nr. 5<br>N.004.01.a        | NOLO DI MACCHINE per lo sfalcio e la pulizia di scarpate e piani orizzontali:<br>macchina multifunzione per decespugliamenti, semovente, equipaggiata con fresa trincia erba /fresa forestale/ fresa ceppi<br><b>euro (cento/69)</b>  | ora                   | 100,69             |
| Nr. 6<br>N.004.03.c        | NOLO DI ATTREZZATURE VARIE complete di tutti gli accessori per il corretto funzionamento, compreso il carburante e lubrificanti:<br>decespugliatore spalleggiato<br><b>euro (quarantauno/96)</b>  | ora                   | 41,96              |
| Nr. 7<br>O.002.01.a        | DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1,3 m dal suolo con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco o per il suo allontanamento su superfici orizzontali<br><b>euro (zero/23)</b>  | mq                    | 0,23               |
| Nr. 8<br>O.002.01.b        | idem c.s. ...allontanamento su superfici in scarpata<br><b>euro (zero/31)</b>   | mq                    | 0,31               |
| Nr. 9<br>O.002.01.c        | DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1,30 m dal suolo, nelle zone basse delle scarpate arginali e dei corsi d'acqua precluse ai mezzi meccanici e non raggiungibili dalla sommità:<br>con decespugliatori a mano e/o motoseghe<br><b>euro (zero/91)</b>  | mq                    | 0,91               |
| Nr. 10<br>O.002.01.d       | idem c.s. ...raggiungibili dalla sommità, compreso la movimentazione del tagliato sulla sommità arginale, la triturazione del materiale asportato ed il suo allontanamento:<br>con decespugliatori e/o motoseghe<br><b>euro (uno/16)</b>  | mq                    | 1,16               |
| Nr. 11<br>O.003.01.a       | DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con cesoie e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e scarpate arginali di qualsiasi lunghezza, compreso l'onere per la riduzione in cippato o l'allontanamento del materiale di risulta:<br>di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurata ad un'altezza di 1,30 m da terra<br><b>euro (zero/63)</b>   | mq                    | 0,63               |
| Nr. 12<br>O.003.02.a       | TAGLIO alla base di piante anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, mediante impiego di mano d'opera specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il raggiungimento della pianta, come da indicazioni della Direzione Lavori, se in posizione disagiata (scarpata d'alveo) o compresa tra esemplari che devono essere preservati, il sezionamento, l'accatastamento provvisorio e il successivo allontanamento del materiale di risulta:<br>di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 20 e 40 cm misurato ad un'altezza di 1,30 m da terra<br><b>euro (novantasette/14)</b>   | cad                   | 97,14              |
| Nr. 13<br>O.003.02.b       | idem c.s. ...compreso tra 40 e 60 cm misurato ad un'altezza di 1,30 m da terra<br><b>euro (centoventinove/52)</b>   | cad                   | 129,52             |
| Nr. 14<br>O.003.03.b       | TAGLIO di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde (per individui sino a 40 cm di diametro), graduando il taglio e selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo, privilegiando, a parità di condizioni, le specie autoctone indicate dalla Direzione Lavori. Saranno mantenuti gli arbusti autoctoni, ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, secondo le disposizioni della Direzione Lavori; è compreso l'allontanamento del materiale di risulta: |                       |                    |

[illegible]

COMMITTENTE: A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il Fiume Po