

UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

**Opere Idrauliche di 3^a Categoria
Fiume Mella Chiese e Torrente Garza
Comune di Brescia Ghedi Calvisano Roncadelle, Manerbio Castel Mella Pralboino, Gavardo
Bedizzole Calcinato e Montichiari (BS)**

**BS-E-595 Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dei corsi
d'acqua di competenza del PTI di Calcinato in tratti saltuari in provincia di Brescia.**

CUP: B28H24000980001

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo del progetto € 155.000,00

Importo a base d'appalto € 59.905,81 (oneri di sicurezza €. 3.000,00 e manodopera €. 55.353,23)

ELENCO ELABORATI:

4 ELENCO PREZZI UNITARI

ALLEGATO N°

**PROGETTISTA
(I.I. Claudio Brangi)**



Visto:

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Marcello Moretti)**



Perizia n° 5509

Data 30 OTT 2024

Prot. n°



Aggiornamenti

N° d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	unità di misura	PREZZO
	BS-E- Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua di competenza del PTI di Calcinato in tratti saltuari in provincia di Brescia.		
NR.1 N.005.01.b	ESCAVATORE tipo "Long Range" con attrezzatura frontale, cingolato , compreso , il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo ed il trasporto in cantiere del peso operativo compreso tra 11 e 25 ton. equipaggiato con braccio lungo (Euro. novantadue/60)	euro / h.	€ 92,60
NR.2 N.004.02.c	NOLO DI ATREZZATURE SPECIFICHE da abbinare alle macchine multifunzioni, ai trattori e/o escavatori dotati di appositi servizi: pinza forestale per diametri sino a 40 cm (Euro.sette/55)	euro / h.	€ 7,55
NR.3 N.001.01.d	NOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro),nello allestimento operativo: 3 Assi con ribaltabile trilaterale portata fino a 15 ton, allestito con gru con sbraccio non inferiore ai 10 mavoro nella norma. (Euro settantaquattro/58)	euro / h.	€ 74,58
NR.4 N.004.02.c	NOLO DI ATREZZATURE VARIE complete di tutti gli accessori per il corretto funzionamento, compreso il carburante e lubrificanti: biotrituratore (cippatore) carrellato con motore per diametri sino a 20 cm (Euro ventotto/50)	euro / h.	€ 28,50
NR.5 N.004.03.b	NOLO DI ATTREZZATURE VARIE complete di tutti gli accessori per il corretto funzionamento, compreso il carburante e lubrificanti: motosega (Euro quarantadue/87)	euro / h.	€ 42,87
NR.6 N.004.01.b	NOLO DI MACCHINE per lo sfalcio e la pulizia di scarpate e piani orizzontali: trattore gommato con trincia posteriore e/o laterale (Euro settantotto/61)	euro / h.	€ 78,61
NR.7 O.011.01.c	IMBOTTIMENTO a tergo di difese e/o risarcimento spondale, o ringrosso o sopralzo di argine costituito in materiale arido, compreso l'onere dell'escavo e la sistemazione dell'area di scavo e compreso l'onere della compattazione e della profilatura delle scarpate.(euro sei/17)	euro / mc.	€ 6,17
NR.8 A.001.01.a	Manodopera		
	OPERAIO EDILE IV Livello	h.	€ 40,82
	OPERAIO EDILE specializzato	h.	€ 38,75
	OPERAIO EDILE qualificato	h.	€ 35,98
	OPERAIO EDILE comune	h.	€ 32,35
NR.9 O.010.01.b	FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto in opera dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura del 15% in più od in meno. (Euro trentasette/19)	euro/t.	€ 37,19
N10 O.010.04.a	SOVRAPPREZZO PER SISTEMAZIONE A FACCIA VISTA del pietrame a formazione di difesa di sponda: Chiusura degli interstizi tra masso con pietrame di piccola pezzatura; con intasamento dei vuoti fino ad un minimo di 10 cm di larghezza degli stessi (Euro Dieci/68)	mq.	€ 10,68
NR11 NC.10.200.0050.b	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore) altezza fino a 35 m	corpo	€ 890,15
	Mantova, li 8.10.2024		
	IL TECNICO I.I. Claudio Brangi		