



**DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA – EMILIA ROMAGNA ORIENTALE**

**UFFICIO OPERATIVO DI MODENA**

**OPERE IDRAULICHE di 2ª CATEGORIA**

**ESERCIZIO 2024 - FIUME PANARO**

**(MO-E-1406) – CUP: B78H23001390001**

**Lavori urgenti per la ripresa dissesto petto a fiume in destra idraulica stanti 188-189 e 191-193. Fiume Panaro in comune di Finale Emilia (MO) - ORD. N. 8 del 28/09/2023**

## **Elenco Prezzi**

Allegato n.: **11**

**Progettisti:**

**l'Istruttore Tecnico  
(Geom. Clemente Bottone)**

**l'Istruttore Tecnico  
(Ing. Marcello Mantovani)**

**Visto:**

**Il Responsabile del Progetto  
(Dott. Ing. Massimo Valente)**

**Data: 28/10/2024**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b><u>VOCIA MISURA</u></b>			
Nr. 1 A.001.01.b	OPERAIO EDILE Specializzato <b>euro (trentanove/28)</b>	ora	39,28
Nr. 2 A.001.01.c	OPERAIO EDILE Qualificato <b>euro (trentasei/43)</b>	ora	36,43
Nr. 3 Analisi 1	Fornitura di terra proveniente da cave di prestito, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, ecc. <b>euro (venti/00)</b>	t	20,00
Nr. 4 B.001.04.a	STABILIZZATO Misto granulare stabilizzato 0-30 <b>euro (ventiotto/63)</b>	ton	28,63
Nr. 5 N.001.01.b	NOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo: 4 Assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 ton. <b>euro (ottantaquattro/41)</b>	ora	84,41
Nr. 6 N.002.01.c	NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Peso operativo tra 11 e 25 ton. <b>euro (ottantanove/55)</b>	ora	89,55
Nr. 7 N.002.02.a	NOLO DI PALA GOMMATA caricatrice con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Capacità della benna fino a 2.50 mc <b>euro (ottantasei/07)</b>	ora	86,07
Nr. 8 O.001.01.b	SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisce la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco, comprese le eventuali rifiniture con decespugliatori a mano: su scarpate arginali di qualsiasi lunghezza <b>euro (zero/07)</b>	mq	0,07
Nr. 9 O.003.01.a	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con cesoie e/ o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e scarpate arginali di qualsiasi lunghezza, compreso l'onere per la riduzione in cippato o l'allontanamento del materiale di risulta: di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurata ad un'altezza di 1.30 m da terra <b>euro (zero/63)</b>	mq	0,63
Nr. 10 O.003.02.b	TAGLIO alla base di piante anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, mediante impiego di mano d'opera specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il raggiungimento della pianta, come da indicazioni della D.L., se in posizione disagiata (scarpata d'alveo) o compresa tra esemplari che devono essere preservati, il sezionamento, l'accatastamento provvisorio e il successivo allontanamento del materiale di risulta: di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 40 e 60 cm misurata ad un'altezza di 1.30 m da terra <b>euro (centoventinove/52)</b>	cad	129,52
Nr. 11 O.004.01.a	SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza d'acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluviali, per la formazione di piani di fondazione, per svasi d'alveo, canali fagatori, savanelle, lo scavo è da eseguirsi mediante escavatore meccanico. È compreso l'onere per la profilatura delle scarpate di scavo: con riutilizzo in adiacenza allo scavo per stesa a tombamento di buche e bassure <b>euro (due/99)</b>	mc	2,99
Nr. 12 O.009.01.a	FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale compreso le gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli: con terreno posto nelle immediate vicinanze giudicato idoneo dalla Direzione Lavori secondo le previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto <b>euro (tre/11)</b>	mc	3,11
Nr. 13 O.010.01.a	FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto in opera dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura del 15% in più od in meno. PIETRAMME da cave delle Prealpi in blocchi con peso degli elementi compreso tra 50 e 300 kg <b>euro (quaranta/05)</b>	t	40,05
Nr. 14	idem c.s. ...in blocchi del peso degli elementi compreso tra 300 e 1000 kg		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
O.010.01.b	euro (quarantauno/18)	t	41,18
Nr. 15 O.022.01.a	INFISSIONE DI PALI IN LEGNO in allineamento od a quinconce con elementi stoncati provvisti di punta forniti e posti in opera mediante vibroinfissore, in terreno di qualsiasi natura e consistenza: pali castagno del diametro di 18-25 cm di lunghezza sino a 6 m per ogni m di palo euro (diciotto/95)	m	18,95

COMMITTENTE: A.I.PO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po