



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

PROGETTO

Importo €. 879.500,00

RE-E-1008 LAVORI URGENTI PER RIPRESA EROSIONI SPONDALI, RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E ADEGUAMENTO DELLE PISTE DI SERVIZIO IN SINISTRA E DESTRA IDRAULICA IN TRATTI SALTUARI DEL CANALAZZO TASSONE NEI COMUNI DI GUALTIERI, GUASTALLA, CADELBOSCO DI SOPRA, BAGNOLO IN PIANO E REGGIO EMILIA. - CUP B18H23000870001 - 1^ STRALCIO FUNZIONALE

ALLEGATO

ANALISI PREZZI

5

Gruppo di Progettazione :

Geom. Cristiano Caltabellotta

Geom. Francesco Bassi

Ing. Andrea Reverberi

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Monica Larocca)

PERIZIA N°

1273/1

DATA:

21/11/2024

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

DATA:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
Nr. 1 NP.terra_A 4-A6	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>					
	terreno A4-A6 per reintegro materiale su argine, include fornitura terreno, carico, trasporto e scarico in cantiere, certificazione in classe A, dichiarazione di utilizzo o quanto altro sia pervisto da normative vigenti					
	ELEMENTI:					
	(L) terreno A4-A6 (5€/ton, 1.8 ton/m3, 2 autocarri, 7 carichi in 8h) (qt=2*20*7/280) (pr=2,55*1,6) m3	1,000	4,08	4,08	35,509	
	(E) [Ed. 2024] NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura fron ... (qt=8/280)di cui MDO= 34.674%; MAT= 0.000%; ATT= 44.378%; ora	0,029	89,55	2,60	22,628	---
	(E) [Ed. 2024] NOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il carburante ed i m ... (qt=8*2/280)di cui MDO= 36.783%; MAT= 0.000%; ATT= 42.268%; ora	0,057	84,41	4,81	41,862	---
	Sommano euro			11,49	100,000	
	Spese Generali 14.00% * (11.49) euro			1,61		
	Sommano euro			13,10		
	Utili Impresa 10% * (13.10) euro			1,31		
	T O T A L E euro / m3			14,41		