



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO  
AIPO**

**UFFICIO OPERATIVO DI PARMA**

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

**PROGETTO**

**Importo Complessivo €. 515.000,00**

**(RE-E-1017) INTERVENTI PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO GEOMORFOLOGICO E DELLA SALVAGUARDIA  
DEGLI ECOSISTEMI DEL FIUME ENZA NEL TRATTO D'ASTA COMPRESO TRA IL PONTE DI SAN POLOD'ENZA –  
TRAVERSETOLO – S.P. 513 R ED IL PONTE DI MONTECCHIO EMILIA – S.P. 28**

**CUP B88H23010830006**

**ALLEGATO**

**ELENCO PREZZI**

**3**

**Gruppo di Progettazione :**

**ISTRUTTORE IDRAULICO**  
(Geom. Luca Zilli)

**ISTRUTTORE POLIFUNZIONALE**  
(Arch. Lucia Fiorella Spriano)

**COLLABORATORE TECNICO**  
(Alessio Giovanelli)

**Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott. Ing. Monica Larocca)

**PERIZIA N °**

**1257**

**DATA:**

**02 LUG. 2024**

**PROT. N**

**AGGIORNAMENTI**

**DATA:**

**UFFICIO OPERATIVO DI PARMA**

**(RE-E-1017) INTERVENTI PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO GEOMORFOLOGICO E DELLA SALVAGUARDIA DEGLI ECOSISTEMI DEL FIUME ENZA NEL TRATTO D'ASTA COMPRESO TRA IL PONTE DI SAN POLO D'ENZA – TRAVERSETOLO – S.P. 513 R ED IL PONTE DI MONTECCHIO EMILIA – S.P. 28 - COD. CUP B88H23010830006**

**ELENCO PREZZI**

N.	RIF. PREZZARIO	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO UNITARIO
1	A.001.01.b	COSTO ORARIO COMPLESSIVI DELLA MANO D'OPERA: OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	€ 38,75
2	A.001.01.d	COSTO ORARIO COMPLESSIVI DELLA MANO D'OPERA: OPERAIO COMUNE	ORA.	€ 32,35
3	N.001.01.b	NOLO DI AUTOCARRO COMPRESO OPERATORE, CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO (LUBRIFICANTI ED ALTRO) NELL'ALLESTIMENTO OPERATIVO: 4 ASSI CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE, MASSA A PIENO CARICO FINO A 40 TON.	ORA.	€ 84,46
4	N.002.01.d	NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO CON ATTREZZATURA FRONTALE, COMPRESO OPERATORE, CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO (LUBRIFICANTI ED ALTRO), ED IL TRASPORTO IN CANTIERE NELL'ALLESTIMENTO OPERATIVO: PESO OPERATIVO TRA 25 E 33 TON	ORA	€ 115,72
5	O.003.01.a	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO ESEGUITO MANUALMENTE E/O CON IDONEI MEZZI MECCANICI EQUIPAGGIATI CON CESCOIE E/O PINZE FORESTALI MEDIANTE TAGLIO ALLA BASE SU PIANI E SCARPATE ARGINALI DI QUALSIASI LUNGHEZZA, COMPRESO L'ONERE PER LA RIDUZIONE A CIPPATO O L'ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DI ESSENZE ARBOREE DI DIAMETRO FINO A 20 CM. MISURATA AD UN'ALTEZZA DI 1,30 M DA TERRA	MQ	€ 0,63
6	O.003.02.a	TAGLIO ALLA BASE DI PIANTE ANCHE SE SITUATE IN POSIZIONE ISOLATA RISPETTO ALLE AREE IMBOSCHITE, MEDIANTE IMPIEGO DI MANO D'OPERA SPECIALIZZATA, CON L'AUSILIO DI MEZZI MECCANICI, COMPRESO L'ONERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PIANTE, COME DA INDICAZIONI DELLA D.L., SE IN POSIZIONE DISAGEVOLE (SCARPATA D'ALVEO) O COMPRESA TRA ESEMPLARI CHE DEVONO ESSERE PRESERVATI, IL SEZIONAMENTO, L'ACCATASTAMENTO PROVVISORIO E IL SUCCESSIVO ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA: DI QUALSIASI SPECIE ED ALTEZZA, DI DIAMETRO COMPRESO TRA 20 E 40 CM MISURATA AD UN'ALTEZZA DI 1,30 M DA TERRA	CAD.	€ 96,82
7	NP 1	SCAVO DI SBANCAMENTO DA ESEGUIRSI ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA, IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA (ESCLUSA LA ROCCIA DURA DA MINA) PER SAGOMATURE DI SPONDE E DI SCARPATE FLUVIALI, PER SVASI D'ALVEO, PER APERTURA RAMI SECONDARI, LO SCAVO E DA ESEGUIRSI MEDIANTE ESCAVATORE MECCANICO. SONO COMPRESI GLI ONERI PER LA PROFILATURA DELLE SCARPATE DI SCAVO, CON CARICO DEL TERRENO SUI MEZZI DI TRASPORTO ED IL TRASPORTO AL LUOGO DI RIUTILIZZO ALL'INTERNO DELL'AREA DI CANTIERE FINO AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 5 KM E LA SISTEMAZIONE DEL MATERIALE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L.	MC	€ 5,63