



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
UFFICIO OPERATIVO DI TORINO

Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale
Opere Idrauliche di III categoria - fiume Dora Riparia

ANNUALITA' 2024

TO-E-1303 - Lavori di difesa antiersiva della sponda destra del fiume Dora Riparia in comune di Torino, località via Sondrio

CUP: B18H24000860001

CIG: _____

ELABORATO:

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

ALLEGATO:


A04

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDAZIONE | VERIFICA |
|------|-----------------|---------------|-----------|----------|
| 00 | Prima emissione | Novembre 2024 | G.M. | M.G. |
| 01 | | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | | | | |

IL TECNICO

Ing. Giovanni MASSAZZA 

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Ing. Massimo GIOANA


| documento file: | sigla | comune | provincia | corso d'acqua | progetto | revisione | documento | tipo |
|-----------------|-------|--------|-----------|---------------|----------|-----------|-----------|------|
| TO-1303 | | TORINO | TORINO | DORA RIPARIA | ESE | 00 | A04 | |

ELENCO PREZZI

OGGETTO: TO-E-1303 - Lavori di difesa antierosiva della sponda destra del fiume Dora Riparia in comune di Torino, località via Sondrio - CUP: B18H24000860001

COMMITTENTE: A.I.Po - Agenzia Interregionale per il fiume Po - PARMA

Moncalieri (TO), 15/11/2024

IL TECNICO
ing. Giovanni Massazza

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1 01.A02.A10. 010 | Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato euro (centododici/59) | m³ | 112,59 |
| Nr. 2 01.A02.A50. 005 | Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato euro (duecentoventicinque/49) | m³ | 225,49 |
| Nr. 3 01.A04.B05. 010 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali A mano euro (duecentoventidue/40) | m³ | 222,40 |
| Nr. 4 01.A10.B30. 015 | Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata di canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con malta cementizia nella proporzione di kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 1 e sino a cm 1.5 compreso euro (ventiquattro/80) | m² | 24,80 |
| Nr. 5 01.P24.G20.0 10 | Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore A catena con lama non inferiore a cm 45 euro (quattro/12) | h | 4,12 |
| Nr. 6 02.P35.H05.0 10 | Muratura di spessore superiore a 20 cm per opere in elevazione, con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-2, eseguita in: mattoni pieni e malta in classe M 10 euro (seicentotrentaotto/66) | m³ | 638,66 |
| Nr. 7 03.A10.C04. 020 | Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropittura) coprente in 2 mani. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. A base di biossido di titanio e argilla per esterni euro (undici/36) | m² | 11,36 |
| Nr. 8 18.A60.A05. 005 | Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto piantine di altezza compresa fra 40 e 80 cm, in contenitore euro (due/61) | cad | 2,61 |
| Nr. 9 18.A85.A85. 010 | Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature ecc. a maglie di mm 30 x 30 euro (trentasette/91) | m² | 37,91 |
| Nr. 10 18.P06.A40.0 05 | Fornitura di salici arbustivi ripariali (Salix eleagnos, S. purpurea,) radicati, di altezza minima 40 cm, in contenitore euro (due/59) | cad | 2,59 |
| Nr. 11 20.A27.L15. 020 | Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata difficoltà' (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza superiore a m 30 euro (milleduecentotrentadue/86) | cad | 1'232,86 |
| Nr. 12 23.P10.A70.0 15 | Utilizzo di cippatrice con motore autonomo a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata con caricatore, potenza media > 130 kW, diam materiale > 30 cm, produttività nominale giornaliera >> 50 t. Esclusi i costi di caricatore e manodopera. euro (centoventitre/58) | h | 123,58 |
| Nr. 13 25.A08.A65. 005 | Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza migliorata Di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato come da normativa in vigore, dato in opera compresi gli oneri di piegatura e giunzione, distanziatori, sfrido, ecc. euro (uno/64) | kg | 1,64 |
| Nr. 14 25.A15.A33. 010 | Stesa di conglomerato bituminoso per tappetino di usura con vibrofinitrice ad assetto variabile, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Per mq e per uno spessore di cm 4 euro (uno/38) | m² | 1,38 |
| Nr. 15 29.P15.A40.0 15 | altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04) euro (sedici/93) | t | 16,93 |
| Nr. 16 29.P20.A10.0 05 | rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) (rif.codice CER 20 02) rifiuti biodegradabili (rif.codice CER 20 02 01) euro (ottantatre/94) | t | 83,94 |
| Nr. 17 29.P20.A15.0 05 | altri rifiuti urbani (rif.codice CER 20 03) rifiuti urbani non differenziati (rif.codice CER 20 03 01) euro (duecentodieci/96) | t | 210,96 |
| Nr. 18 A.001.01.b | OPERAIO EDILE Specializzato euro (trentanove/28) | ora | 39,28 |

COMMITTENTE: A.I.Po - Agenzia Interregionale per il fiume Po - PARMA [A03 Computo metrico estimativo rev2.dcf (U:\ 01 LAVORI\00 LAVORI\TO-E-1303 Difesa spond