



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Reggio Emilia

Allegati n. Rif.

CBEC Emilia Centrale

2016U0010030 1.7 14/06/16

Fasc.



AIPO

Agenzia Interregionale per il Fiume

Po

Via Fonteraso 15

41100 Modena

Oggetto: MO E 1323 Fiume Secchia. Adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale difensivo tramite interventi di adeguamenti in quota ed in sagoma a valle della cassa fino al confine regionale per garantire il franco di 1 metro rispetto alla piena di TR 20 anni nello stato attuale e la stabilità e resistenza dei rilevati. Primo stralcio. Osservazioni e parere.

Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi come da vostra nota n. 14457 del 2016 del 15 giugno 2016 ore 10,00 presso Centro Unificato di Protezione Civile, Marzaglia (MO), da una prima visione degli elaborati resi disponibili relativamente al tracciato dell'opera e alle eventuali interferenze, si osserva quanto segue:

- lo scrivente Consorzio di Bonifica opera nel territorio ad ovest del Fiume Secchia da Rubiera (RE) a Moglia (MN) e pertanto è interessato dagli interventi che riguardano il sistema arginale in sinistra idraulica del Fiume;
- l'ipotesi di progetto di adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale difensivo tramite interventi di adeguamenti in quota ed in sagoma a valle della cassa fino al confine regionale per garantire il franco di 1 metro rispetto alla piena di TR 20 anni, non sembra comportare occupazioni lato campagna oltre la sagoma degli attuali argini. La vicinanza ad eventuali canali e manufatti di bonifica sembra pertanto rimanere invariata rispetto allo stato attuale.
- nei comuni di Campogalliano e di Soliera la rete dei canali consortili e relativi manufatti è molto prossima al piede arginale (entro e 10 metri), si ritiene pertanto necessaria una valutazione puntuale del sistema arginale in tali tratti.
- dovranno essere sottoposte a questo Consorzio per l'approvazione, il progetto delle opere temporanee al fine di valutare le interferenze delle aree e delle piste di cantiere con la rete e i manufatti di bonifica, al fine di assicurare l'attività di bonifica e irrigazione anche durante l'esecuzione dell'opera.

Per quanto attiene al progetto con TR 200 anni, si desume dagli elaborati di progetto che le sagome arginali comportano l'occupazione di aree lato campagna fino a 12 metri dal piede arginale esterno attuale.

In tale ipotesi sono interessati i seguenti canali: canale di Lesignana in comune di Campogalliano, in un tratto tubato con tubazione in cls del diametro 1200 mm e un tratto in canala in c.a. per complessivi 4.600 metri; canale Alto in comune di Soliera per 500 metri. Si ritiene che tali canali e relativi manufatti in tale ipotesi debbano essere spostati per non ricadere all'interno della sagoma arginale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Domenico Turazza

Subject : POSTA CERTIFICATA: MO E 1323 ? FIUME SECCHIA ? ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL SISTEMA ARGINALE DIFENSIVO TRAMITE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IN QUOTA ED IN SAGOMA A VALLE DELLA CASSA FINO AL CONFINE REGIONALE PER GARANTIRE IL FRANCO DI 1 METRO, RISPETTO ALLA PIENA DI TR 20 ANNI NELLO STATO ATTUALE, E LA STABILITÀ E RESISTENZA DEI RILEVATI. PRIMO STRALCIO. OSSERVAZIONI E PARERE (2016U0010030)

From : protocollo@pec.emiliacentrale.it

To : ufficio-mo@cert.agenziapo.it

Cc : protocollo@cert.agenziapo.it

Date Sent: 14/06/2016 13:25:00

Date Receive: 14/06/2016 13:25:03

Attachment :

datichert.xml	APPLICATION/XML	1.2 KB
2016U0010030.pdf	APPLICATION/OCTET-STREAM	1414.0 KB
Segnatura.xml	APPLICATION/OCTET-STREAM	2.5 KB
smime.p7s	APPLICATION/X-PKCS7-SIGNATURE	2.4 KB

Body :

Data: 14/06/2016 13:24:53

Invio del protocollo

Numero: 2016U0010030

Oggetto: MO E 1323 – FIUME SECCHIA – ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL SISTEMA ARGINALE DIFENSIVO TRAMITE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IN QUOTA ED IN SAGOMA A VALLE DELLA CASSA FINO AL CONFINE REGIONALE PER GARANTIRE IL FRANCO DI 1 METRO, RISPETTO ALLA PIENA DI TR 20 ANNI NELLO STATO ATTUALE, E LA STABILITÀ E RESISTENZA DEI RILEVATI. PRIMO STRALCIO. OSSERVAZIONI E PARERE

Data: 14/06/2016 13:21:04

Il protocollo è stato inviato dall'utente: Lusetti Katia