

NP1 - FORMAZIONE DI BERMA, scogliera, rivestimento spondale e scarpata, fornita e posta in opera, con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura del 15% in piu' o meno. Compreso sovrapprezzo per l'approvvigionamento del pietrame da qualsiasi distanza. IN ELEMENTI DEL PESO DI 50/100 KG, MISURAZIONE A VOLUME.

Produzione giornaliera di riferimento - mc 200

Descrizione prezzo elementare	Q.tà	u.m.	Prezzo	Importo
operaio 3° livello - ex specializzato	16	ora	€ 30,67	€ 490,72
operaio 1° livello - ex manodopera spec. e comune	8	ora	€ 25,63	€ 205,04
operaio 2° livello - ex qualificato	32	ora	€ 28,47	€ 911,04
12B.02.05.b PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 51 a 200 kg	340,00	t	€ 10,50	€ 3.570,00
AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore	40	ora	€ 50,25	€ 2.010,00
ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore	8	ora	€ 43,16	€ 345,28
PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	8	ora	€ 46,31	€ 370,48
Costo riferito alla produzione giornaliera				€ 7.902,56
Subtotale A) = Costo riferito alla produzione unitaria				€ 39,51
Spese generali (15%)				€ 5,93
Subtotale B) = Sub A) + spese generali				€ 45,44
Utile (10%)				€ 4,54
Subtotale C) = Sub B) + Utile				€ 49,98
per oneri vari:				€ 0,04
Costo al mc				€ 50,02

INCIDENZA MANODOPERA €/MC
14,17