

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E
RISANAMENTO DELLA SAGOMA ARGINALE DEL FIUME PO - IV°
TRONCO DI CUSTODIA - COMUNI DA GUARDA VENETA A PAPOZZE

Importo: € 48.000,00

4 – COMPUTO METRICO DEI LAVORI

PROGETTISTI E COLLABORATORI

Geom. Franco Golinelli

Geom. Paolo Ronconi

Geom. Massimo Cappello

Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Tommaso Settin)

Perizia n.

N° 1514

Prot. n.

07 AGO. 2015

Data

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	altezza		
	LAVORI A BASE D'ASTA					
	IV TRONCO DI CUSTODIA					
	PRIMO TAGLIO:					
1	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o					
	della vegetazione legnosa di natura ce-					
	spugliosa, con virgulti di età non superiore					
	ad un anno, con mezzi meccanici semo-					
	venti: su superfici orizzontali					
	NP1 al mq.					
	da stante 348-357 (vascone a fiume - Guarda V.)	1.800,00	10,00		18.000,00	
	aree demaniali varie (lungo il tronco 4 di custodia)	80,00	25,00		2.000,00	
	area magazzino idraulico di Villanova M. (retro)	40,00	25,00		1.000,00	
	sommano mq.					21.000,00
2	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o					
	della vegetazione legnosa di natura ce-					
	spugliosa, con virgulti di età non superiore					
	ad un anno, con mezzi meccanici semoventi:					
	su scarpate arginali <u>fino</u> a 6.50 m di lunghezza					
	NP2 al mq.					
	da stante 348-446 (fiume)	19.600,00	5,00		98.000,00	
	da stante 361-362 (campagna)	150,00	5,50		825,00	
	da stante 380-389 (campagna)	1.800,00	5,50		9.900,00	
	sommano mq.					108.725,00
3	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o					
	della vegetazione legnosa di natura ce-					
	spugliosa, con virgulti di età non superiore					
	ad un anno, con mezzi meccanici semoventi:					
	su scarpate arginali <u>oltre</u> a 6.50 m di lunghezza					
	NP3 al mq.					
	da stante 336-348 (fiume)	2.400,00	11,00		26.400,00	

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	altezza		
	da stante 348-446 (fiume)	19.600,00	5,50		107.800,00	
	da stante 361-362 (campagna)	150,00	3,50		525,00	
	da stante 380-386 (fiume)	1.200,00	3,00		3.600,00	
	da stante 380-389 (campagna)	1.800,00	7,50		13.500,00	
	sommano mq.					151.825,00
	SECONDO TAGLIO:					
4	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o					
	della vegetazione legnosa di natura ce-					
	spugliosa,con virgulti di età non superiore					
	ad un anno, con mezzi meccanici semo-					
	venti: su superfici orizzontali					
	NP1 al mq.					
	da stante 348-357 (vascone a fiume - Guarda V.)	1.800,00	10,00		18.000,00	
	aree demaniali varie (lungo il tronco 4 di custodia)	80,00	25,00		2.000,00	
	area magazzino idraulico di Villanova M. (retro)	40,00	25,00		1.000,00	
	sommano mq.					21.000,000
5	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o					
	della vegetazione legnosa di natura ce-					
	spugliosa,con virgulti di età non superiore					
	ad un anno, con mezzi meccanici semoventi:					
	su scarpate arginali <u>fino</u> a 6.50 m di lunghezza					
	NP2 al mq.					
	da stante 348-446 (fiume)	19.600,00	5,00		98.000,00	
	sommano mq.					98.000,000
6	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o					
	della vegetazione legnosa di natura ce-					
	spugliosa,con virgulti di età non superiore					
	ad un anno, con mezzi meccanici semoventi:					
	su scarpate arginali <u>oltre</u> a 6.50 m di lunghezza					

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	altezza		
	NP3 al mq.					
	da stante 336-348 (fiume)	2.400,00	10,00		24.000,00	
	da stante 348-446 (fiume)	19.600,00	4,50		88.200,00	
	da stante 380-386 (fiume)	1.200,00	3,00		3.600,00	
	sommano mq.					115.800,00
7	Disboscamento e decespugliamento eseguito					
	manualmente mediante taglio alla base su piani e					
	scarpate arginali di qualsiasi lunghezza di essenze					
	arboree di diametro fino a 20 cm					
	NP12 al mq.					
	idrometro di Guarda Veneta st. 356	15,00	4,00		60,00	
	idrometro di Crespino st. 389	15,00	4,00		60,00	
	idrometro di Villanova M. st. 421	15,00	4,00		60,00	
	sommano mq.					180,000
	ONERI DI SICUREZZA					
8	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo					
	su sede stradale a due corsie, conformemente					
	a quanto previsto dal Codice della Strada, senza					
	restringimento della carreggiata opposta ai lavori,					
	costituita da segnale "lavori" corredato da					
	cartello integrativo indicante l'estensione del					
	cantiere e lampada a luce rossa fissa, divieto di					
	sorpasso e limite massimo di velocità, segnale di					
	obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio					
	senso di circolazione, segnale di fine prescrizione,					
	barriere mobili con lampada a luce rossa fissa,					
	coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeg-					
	giante, coni segnaletici di delimitazione dell'area					
	interessata dai lavori.					
	(S1.12.1.21) "per il primo mese lavorativo" N.					1,000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	altezza		