

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
	LAVORI A BASE D'ASTA II° TRONCO DI CUSTODIA Sfalcio-decespugliamento-disboscamento Sfalcio (primo taglio)					
1	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi su superfici orizzontali A105.1.1.1 mq.					
	da stante 112 a stante 119 (T.C. II°)	1.400,00		4,50	6.300,00	
	da stante 155 a stante 163 (T.C. II°)	800,00		3,80	3.040,00	
	da st. 112 a st.119 (zona rispetto)	1.400,00		4,00	5.600,00	
	da st. 142 a st.150 (piarda fronte Ficarolo)	1.600,00		13,00	20.800,00	
	da stante 153 a stante 163 (banca golena)	2.000,00		3,80	7.600,00	
	da st. 169 a st.177 (piarda fronte Gaiba)	1.600,00		10,00	16.000,00	
	da st. 209 a st.214 (piarda Stienta)	1.000,00		10,00	10.000,00	
	da st. 217 a st.223	1.200,00		3,80	4.560,00	
	da st. 223 a st.224	200,00		5,00	1.000,00	
	sommano mq.					74.900,00
2	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi su scarpate arginali fino a 6,50 mt. di lunghezza A.105.1.1.2 mq.					
	da stante 112 a stante 119	1.400,00		6,50	9.100,00	
	da stante 119 a stante 155	7.200,00		6,50	46.800,00	

	da stante 155 a stante 163 (banca golena)	1.600,00	4,00	6.400,00	
	da stante 155 a stante 163 (banca golena)	1.600,00	6,50	10.400,00	
	da stante 163 a stante 217	10.800,00	6,50	70.200,00	
	da stante 217 a stante 224	1.400,00	2,00	2.800,00	
	da stante 217 a stante 224	1.400,00	5,80	8.120,00	
	sommano mq.				153.820,00
3	Sfalcio di erbe infestanti in genere con prevalenza di canne e arbusti di piccolo diametro: su superfici in giacitura piana e/o inclinata (in tratti saltuari lato fiume e campagna) A.105.1.2.1 mq.				
	fra stante 125 e 127 fontanazzo campagna	10,00	10,00	100,00	
	piazzole e raccordi lato fiume (a corpo)			700,00	
	piazzole e raccordi lato campagna (a corpo)			700,00	
	sommano mq.				1.500,00
4	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi su scarpate arginali oltre a 6,50 mt. di lunghezza A.105.1.1.3 mq.				
	da stante 112 a stante 119	1.400,00	7,00	9.800,00	
	da stante 120 a stante 126	1.200,00	6,50	7.800,00	
	da stante 126 a stante 128	400,00	6,50	2.600,00	
	da stante 128 a stante 142	2.800,00	5,00	14.000,00	
	da stante 142 a stante 152 (lastre cemento)	2.000,00	3,00	6.000,00	
	da stante 152 a stante 155	600,00	5,00	3.000,00	
	da stante 155 a stante 163	800,00	4,50	3.600,00	
	da stante 163 a stante 167	800,00	6,00	4.800,00	

	da stante 177 a stante 197	4.000,00	6,00	24.000,00	
	da stante 204 a stante 224	4.000,00	5,00	20.000,00	
	da stante 217 a stante 224	2.000,00	5,00	10.000,00	
					105.600,00
5	Disboscamento e decespugliamento eseguito con idonei mezzi meccanici mediante taglio alla base su piani e scarpate arginali di qualsiasi lunghezza : di essenze arboree di diametro fino a 20 cm. A.105.3.1.2 mq. da stante 167 a stante 177 (tratti saltuari)	1.400,00	3,00	4.200,00	4.200,00
6	Taglio alla base di piante (o recupero di esse se crollate), anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, median te impiego di mano d'opera specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il sezionamento, l'accatastamen to provvisorio del materiale legnoso nell'am bito del cantiere, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta non riutilizzabile: di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 20 e 40 cm. (in tratti saltuari lati fiume e campagna) A.105.3.2.1 cad.			10,00	10,00
7	Taglio alla base di piante (o recupero di esse se crollate), anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, median te impiego di mano d'opera specializzata,				

	con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il sezionamento, l'accatastamento provvisorio del materiale legnoso nell'ambito del cantiere, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta non riutilizzabile: di qualsiasi specie ed altezza, di diametro superiore a 40 cm. (in tratti saltuari lati fiume e campagna) A.105.3.2.2 cad.				3,00	3,00
8	Nolo di decespugliatore per pulizia stanti e aree cortilive demaniali non in concessione, scale idrometri (13D.06.09.00) ora pulizia n.82 stanti presenti pulizia casello idraulico di Ficarolo pulizia casello idraulico di Gaiba pulizia casello idraulico di Stienta pulizia scala idrometro di Ficarolo pulizia scala idrometro di Stienta pulizia scala idrometro di Occhiobello sommano in arrotondamento ore	82,00	0,15	12,30 18,00 12,00 8,30 8,00 4,00 12,00		75,00
9	Operaio 1° livello - ex manodopera spec. e comune ora			75,00		75,00
10	Operaio 2° livello - ex qualificato ora			32,00		32,00
11	Nolo di piattaforma altezza di lavoro minima m 17 per taglio alberi (13D.03.06.a) ora			12,00		12,00
12	Autocarro da t. 8,5 con gru e con operatore (13D.01.02.a) ora			13,00		13,00
	Sfalcio (secondo taglio)					
13	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della					

	vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi su superfici orizzontali (NP1) mq.				
	da stante 112 a stante 119 (T.C. II°)	1.400,00	4,50	6.300,00	
	da stante 155 a stante 163 (T.C. II°)	800,00	3,80	3.040,00	
	da st. 112 a st.119 (zona rispetto)	1.400,00	4,00	5.600,00	
	da st. 142 a st.150 (piarda fronte Ficarolo)	1.600,00	13,00	20.800,00	
	da stante 153 a stante 163 (banca golena)	2.000,00	3,80	7.600,00	
	da st. 169 a st.177 (piarda fronte Gaiba)	1.600,00	10,00	16.000,00	
	da st. 209 a st.214 (piarda Stienta)	1.000,00	10,00	10.000,00	
	da st. 217 a st.223	1.200,00	3,80	4.560,00	
	da st. 223 a st.224	200,00	5,00	1.000,00	
	A105.1.1.1 sommano mq.				74.900,00
14	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi su scarpate arginali fino a 6,50 mt. di lunghezza (NP2) mq.				
	da stante 112 a stante 119	1.400,00	6,50	9.100,00	
	da stante 119 a stante 155	7.200,00	6,50	46.800,00	
	da stante 155 a stante 163 (banca golena)	1.600,00	4,00	6.400,00	
	da stante 155 a stante 163 (banca golena)	1.600,00	6,50	10.400,00	
	da stante 163 a stante 217	10.800,00	6,50	70.200,00	
	da stante 217 a stante 224	1.400,00	2,00	2.800,00	
	da stante 217 a stante 224	1.400,00	5,80	8.120,00	
	A105.1.1.2 sommano mq.				153.820,00
15	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della				

	vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi su scarpate arginali oltre a 6,50 mt. di mt. di lunghezza (NP3) mq.				
	da stante 112 a stante 119	1.400,00	1,00	1.400,00	
	da stante 120 a stante 126	1.200,00	5,00	6.000,00	
	da stante 126 a stante 128	400,00	6,50	2.600,00	
	da stante 128 a stante 142	2.800,00	4,50	12.600,00	
	da stante 142 a stante 152 (lastre cemento)	2.000,00	2,00	4.000,00	
	da stante 152 a stante 155	600,00	5,00	3.000,00	
	da stante 155 a stante 163	800,00	3,50	2.800,00	
	da stante 163 a stante 167	800,00	6,00	4.800,00	
	da stante 177 a stante 197	4.000,00	6,00	24.000,00	
	da stante 204 a stante 224	4.000,00	5,00	20.000,00	
	da stante 217 a stante 224	2.000,00	5,00	10.000,00	
	A105.1.1.3 smmano mq.				91.200,00
16	Voce n. ricerca di mercato Segnaletica e lampeggiante su mezzi opera- tivi, segnaletica delimitazione cantiere tem- poraneo su sede stradale a due corsie, con- formemente da quanto previsto dal Codice della strada, senza restringimento della car- reggiata opposta ai lavori, costituite da se- gnale "lavori" corredato da cartello integra- tivo indicante l'estensione del cantiere, di- vietto di sorpasso e limite massimo di veloci- tà, segnale di fine prescrizione (per tutta la durata dei lavori) a corpo				1,00
17	Nolo di estintore portatile a polvere da 9				1,00

	kgr omologato (D.M. 20/12/1992) per tutta					
	la durata dei lavori (S.4.7.2)				1,00	1,00
18	Cassetta pronto soccorso (S.4.1.1)				1,00	1,00
19	Pacchetto di medicazione ecc. (S.4.1.2)				1,00	1,00
20	Giubotto di salvataggio, ecc. (S.4.10.2)				4,00	4,00
21	Conferenza di cantiere, ecc. (S.7.1.2) n.				2,00	2,00

IL PROGETTISTA

ISTRUTTORE IDRAULICO

(P.i. Giorgio Cefali)