

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
	LAVORI A BASE D'ASTA					
	VIII e XI TRONCO DI CUSTODIA					
	Sfalcio primaverile (primo taglio)					
1	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della					
	vegetazione legnosa di natura cespugliosa o					
	arbustiva, con virgulti di età non superiore ad					
	un anno, con mezzi meccanici semoventi					
	su superfici orizzontali N.P. 1 (105.1.1.1)					
	da stante 0 a stante 138 (T.C. VIII) ml	27.600,00		1,00	27.600,00	
	da stante 0 a stante 8 (T.C. XI) ml	1.600,00		3,50	5.600,00	
	da stante 8 a stante 97 (T.C. XI) ml	17.800,00		1,00	17.800,00	
	sommano mq					51.000,00
2	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della					
	vegetazione legnosa di natura cespugliosa o					
	arbustiva, con virgulti di età non superiore ad					
	un anno, con mezzi meccanici semoventi					
	su scarpate arginali fino a 6,50 mt. di					
	lunghezza N.P. 2 (105.1.1.2) mq					
	VIII TRONCO DI CUSTODIA					
	da stante 0 a stante 24 ml	4.800,00		6,50	31.200,00	
	da stante 24 a stante 100 ml	15.200,00		6,50	98.800,00	
	da stante 100 a stante 130 ml	6.000,00		6,50	39.000,00	
	da stante 130 a stante 133 ml	600,00		6,50	3.900,00	
	da stante 133 a stante 138 ml	1.000,00		6,50	6.500,00	
	XI TRONCO DI CUSTODIA					
	da stante 0 a stante 37 ml	7.400,00		6,50	48.100,00	

	da stante 37 a stante 47 ml	2.000,00		6,50	13.000,00	
	da stante 47 a stante 61 ml	2.800,00		6,50	18.200,00	
	da stante 61 a stante 70 ml	1.800,00		6,00	10.800,00	
	da stante 70 a stante 87 ml	3.400,00		5,50	18.700,00	
	da stante 73 a stante 90 (a campagna) ml	3.400,00		5,00	17.000,00	
	da stante 87 a stante 97 ml	2.000,00		5,00	10.000,00	
	rampe e piazzole ml	700,00		5,00	3.500,00	
	da stante 3 a stante 73 (tratti saltuari camp.)	2.500,00		4,00	10.000,00	
	sommano mq					328.700,00
3	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi su superfici in scarpata oltre 6,50 mt. di lunghezza. N.P. 3 (105.1.1.3) mq					
	VIII TRONCO DI CUSTODIA					
	da stante 0 a stante 24	4.800,00		1,50	7.200,00	
	da stante 24 a stante 100	15.200,00		0,50	7.600,00	
	da stante 130 a stante 138	1.600,00		0,50	800,00	
	XI TRONCO DI CUSTODIA					
	da stante 0 a stante 37	7.400,00		1,00	7.400,00	
	da stante 37 a stante 47	2.000,00		0,50	1.000,00	
	sommano mq					24.000,00
4	Decespugliamento di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con vir- gulti di età superiore ad un anno, ma con diametro fino a 6 cm. Con mezzi semoventi su superfici in scarpata fino a 8,00 mt. di					

	lunghezza N.P. 6 (105.2.1.2) mq					
	(in tratti saltuari lati fiume e campagna)					
	VIII TRONCO DI CUSTODIA					
	da stante 43 a stante 45 (a campagna)	400,00		6,00	2.400,00	
	da stante 94 a stante 97 (a campagna)	600,00		4,00	2.400,00	
	da stante 100 a stante 115	2.000,00		4,00	8.000,00	
	XI TRONCO DI CUSTODIA					
	da stante 8 a stante 97 (in tratti saltuari)	5.000,00		8,00	40.000,00	
	<u>argine a mare di collegamento</u>					
	Po di Gnocca - Po di Goro ml	2.500,00		4,00	10.000,00	
	sommano mq					62.800,00
5	Disboscamento e decespugliamento di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, ecc. (eseguito manualmente in tratti saltuari lati fiume e campagna)					
	fino a 20 cm N.P. 12					
	Tronchi di Custodia nn. VIII e XI mq	1.500,00				1.500,00
6	Disboscamento e decespugliamento di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, ecc. (eseguito meccanicamente in tratti saltuari lati fiume e campagna)					
	fino a 20 cm N.P. 13 mq					
	VIII TRONCO DI CUSTODIA					
	da stante 94 a stante 138 mq	10.000,00		3,00	30.000,00	
	XI TRONCO DI CUSTODIA					
	da stante 8 a stante 97 mq	6.000,00		2,00	12.000,00	
	<u>argine a mare di collegamento</u>					
	Po di Gnocca - Po di Goro ml	2.500,00		2,00	5.000,00	

						47.000,00
7	Disboscamento e decespugliamento di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, ecc. (eseguito meccanicamente in tratti saltuari lati fiume e campagna) fino a 20 cm. Sovrapprezzo per il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.					
	N.P. 14 (105.3.1.3) (voce n. 6) mq					48.500,00
8	Taglio alla base di piante (o recupero di esse se crollate), anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, mediante impiego di mano d'opera specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il sezionamento, l'accatastamento provvisorio del materiale legnoso nell'ambito del cantiere, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta non riutilizzabile: di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 20 e 40 cm. (in tratti saltuari lati fiume e campagna)					
	N.P. 15 (105.3.2.1) cad.					5,00
	Sfalcio autunnale (Secondo taglio)					
9	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi su superfici orizzontali N.P. 1 (105.1.1.1)					
	idem come voce n. 1 mq					51.000,00

10	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi su scarpate arginali fino a 6,50 mt. di lunghezza N.P. 2 (105.1.1.2) idem come voce n. 2 mq					328.700,00
11	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi su superfici in scarpata oltre 6,50 mt. di lunghezza N.P. 3 (105.1.1.3) come voce n. 3 mq					24.000,00
12	Voce n. (ricerca di mercato) Segnaletica e lampeggiante su mezzi opera- tivi, segnaletica delimitazione cantiere tempo- raneo su sede stradale a due corsie, confor- memente da quanto previsto dal Codice del- la strada, senza restringimento della carreg- giata opposta ai lavori, costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, se- gnale di fine prescrizione (per tutta la dura- ta dei lavori) a corpo				1,00	1,00
12	Nolo di estintore portatile a polvere da 6 kgr					

Anno 2014 - COMPUTO Sfalcio argine dx Po di Venezia e argine dx Po di Gnocca

[illegible]

[illegible]

