COMPUTO METRICO ONERI DI SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI

Numero d'or	Indicazione dei lavori e delle provviste	Lunghezza	Larghezza	Numero	Unità di mis	Quantità	Numero corrisp. analisi	Prezzo €	Parziali €	Totale €
1	Art. 1									
	Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro mm 20, infissi nel terreno a distanza di metri 1,00 con altezza fino a m 2,00, compreso il montaggio in opera e la successiva rimozione a lavori ultimati.			50,00	ml.	50,00	S.1.12.1.13	€ 8,07	€ 403,50	
2	Art. 2									
	Segnale di pericolo su supporto di forme varie in alluminio con distanza di visibilità non inferiore a 35 m. Nolo per un mese lavorativo.									
	Nolo per 12 mesi	0,17		5,00	cad.	0,83	S.4.9.1	€ 2,41	€ 2,01	
3	Art. 3									
	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete, formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa.			5,00	cad.	5,00	S.4.9.2	€ 40,15	€ 200,75	
4	Art. 4									
	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa.			10,00	cad.	10,00	S.4.9.3	€ 49,45	€ 494,50	
5	Art. 5									
	Casco di sicurezza per protezione capo. Fornitura.									
	n° 3 lavoratori			3,00	cad.	3,00	S.2.1.1	€ 15,62	€ 46,86	
6	Art. 6									
	Sottocasco termico (in seta o pile). Durata 6 mesi.									
	n° 3 lavoratori per 3 mesi		3,00	3,00	cad.	9,00	S.2.1.2	€ 17,04	€ 153,36	
7	Art. 7									
	(Corpetto ad alta visibilità). Giubbetto con maniche ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN 340 e EN 471 classe 3.									
	n° 3 lavoratori			3,00	cad.	3,00	S.2.1.5	€ 35,22	€ 105,66	
8	Art. 8									
	Tuta ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN 340 e EN 471 classe 3.									
	n° 3 lavoratori			3,00	cad.	3,00	S.2.1.6	€ 62,33	€ 186,99	
	A RIPORTARE								**€ 1.593,63**	

Numero d'or	Indicazione dei lavori e delle provviste	Lunghezza	Larghezza	Numero	Unità di mis	Quantità	Numero corrisp. analisi	Prezzo €	Parziali €	Totale €
	RIPORTO								**€ 1.593,63**	
9	Art. 9									
	Giaccone triplo uso, impermeabile e traspirante. Cappuccio autobloccante foderato con visiera antiurto, tasca interna con zip, taschino porta penne, valvole di aerazione sotto giro della manica, polsi antivento con alamaro e velcro, quattro tasche e porta cellulare. Interno staccabile e smanicabile utilizzabile eparatamente. Omologato CE EN 471: esterno classe 3, ed interno classe 2.									
	n° 3 lavoratori			3,00	cad.	3,00	S.2.1.10	€ 209,70	€ 629,10	
10	Art. 10									
	Cuffie auricolari. Fornitura.									
	n° 3 lavoratori per 1 anno	0,17		3,00	cad.	0,52	S.2.1.16	€ 13,77	€ 7,15	
11	Art. 11									
	Occhiali a maschera. Fornitura (durata sei mesi)									
	n° 3 lavoratori per 1 anno	0,17		3,00	cad.	0,52	S.2.1.30	€ 5,20	€ 2,70	
12	Art. 12									
	Guanti . Fornitura (durata sei mesi)									
	n° 3 lavoratori per 2 mesi		0,50	3,00	cad.	1,50	S.2.1.31	€ 17,66	€ 26,49	
13	Art. 13									
	Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56, art. 19).			1,00	cad.	1,00	S.4.1.1	€ 55,78	€ 55,78	
14	Art. 14									
	Pacchetto di medicazione con contenuti indicati all'art. 29 D.P.R. 303/56 e art.1 D.M. 28/07/1958			7,00	cad.	7,00	S.4.1.1	€ 15,49	€ 108,43	
15	Art. 15									
	Sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari. Per tutta la durata del cantiere			5,00	cad.	5,00	S.4.2.3	€ 35,00	€ 175,00	
	A RIPORTARE								**€ 2.598,27**	

COMPUTO METRICO ONERI DI SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI

Numero d'or	Indicazione dei lavori e delle provviste	Lunghezza	Larghezza	Numero	Unità di mis	Quantità	Numero corrisp. analisi	Prezzo €	Parziali €	Totale €
	RIPORTO								**€ 2.598,27**	
16	Art. 16									
	Nolo di estintore portatile a polvere omologato (D.M. 20/12/1992). Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori di Kg 6			2,00	cad.	2,00	S.4.7.1	€ 13,90	€ 27,80	
17	Art. 17									
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite (operaio qualificato, specializzato, Coordinatore sicurezza).									
	n° 3 lavoratore per n° 2 ore		3,00	10,00	cad.	30,00	S.7.1.1	€ 123,90	€ 3.717,00	
18	Art. 18									
	Servizio di segnalazione di lavori / vigilanza stradale per l'uscita dei mezzi dal cantiere; per ogni ora di servizio effettivamente prestata da operaio specializzato.			7,00	ora.	7,00	S.5.1.6	€ 23,92	€ 167,44	
	Totale								**€ 6.510,51**	
	Per arrotondamento								**-€ 10,51**	
	Tornano per oneri di sicurezza								**€ 6.500,00**	