

COMPUTO METRICO ONERI DI SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI

Numero d'or	Indicazione dei lavori e delle provviste	Lunghezza	Larghezza	Numero	Unità di mis	Quantità	Numero corrisp. analisi	Prezzo €	Parziali €	Totale €
1	Art. 1									
	Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro mm 20, infissi nel terreno a distanza di metri 1,00 con altezza fino a m 2,00, compreso il montaggio in opera e la successiva rimozione a lavori ultimati.			110,00	ml.	110,00	S.1.12.1.13	€8,07	€887,70	
2	Art. 2									
	Segnale di pericolo su supporto di forme varie in alluminio con distanza di visibilità non inferiore a 35 m. Nolo per un mese lavorativo.									
	Nolo per 6 mesi	6,00		2,00	cad.	12,00	S.4.9.1	€2,41	€28,92	
3	Art. 3									
	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete, formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa.			1,00	cad.	1,00	S.4.9.2	€40,15	€40,15	
4	Art. 4									
	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa.			4,00	cad.	4,00	S.4.9.3	€49,45	€197,80	
5	Art. 5									
	Casco di sicurezza per protezione capo. Fornitura.									
	n° 2 lavoratori			2,00	cad.	2,00	S.2.1.1	€15,62	€31,24	
6	Art. 6									
	Sottocasco termico (in seta o pile). Durata 6 mesi.									
	n° 2 lavoratori per 3 mesi	1,00		2,00	cad.	2,00	S.2.1.2	€17,04	€34,08	
7	Art. 7									
	(Corpetto ad alta visibilità). Giubbotto con maniche ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN 340 e EN 471 classe 3.									
	n° 2 lavoratori			2,00	cad.	2,00	S.2.1.5	€35,22	€70,44	
8	Art. 8									
	Tuta ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN 340 e EN 471 classe 3.									
	n° 2 lavoratori			2,00	cad.	2,00	S.2.1.6	€62,33	€124,66	
	A RIPORTARE								€1.414,99	

COMPUTO METRICO ONERI DI SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI

Numero d'or	Indicazione dei lavori e delle provviste	Lunghezza	Larghezza	Numero	Unità di mis	Quantità	Numero corrisp. analisi	Prezzo €	Parziali €	Totale €
	RIPORTO								€1.414,99	
9	Art. 9 Giaccone triplo uso, impermeabile e traspirante. Cappuccio autobloccante foderato con visiera antiurto, tasca interna con zip, taschino porta penne, valvole di aerazione sotto giro della manica, polsi antivento con alamaro e velcro, quattro tasche e porta cellulare. Interno staccabile e smanicabile utilizzabile separatamente. Omologato CE EN 471 : esterno classe 3, ed interno classe 2.									
	n° 2 lavoratori			2,00	cad.	2,00	S.2.1.10	€209,70	€419,40	
10	Art. 10 Cuffie auricolari. Fornitura.									
	n° 2 lavoratori per 6 mesi	0,50		2,00	cad.	1,00	S.2.1.16	€13,77	€13,77	
11	Art. 11 Occhiali a maschera. Fornitura (durata sei mesi)									
	n° 2 lavoratori per 6 mesi	0,50		2,00	cad.	1,00	S.2.1.30	€5,20	€5,20	
12	Art. 12 Guanti . Fornitura (durata sei mesi)									
	n° 2 lavoratori per 6 mesi		0,50	2,00	cad.	1,00	S.2.1.31	€17,66	€17,66	
13	Art. 13 Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56, art. 19).									
				1,00	cad.	1,00	S.4.1.1	€55,78	€55,78	
14	Art. 14 Pacchetto di medicazione con contenuti indicati all'art. 29 D.P.R. 303/56 e art.1 D.M. 28/07/1958									
				3,00	cad.	3,00	S.4.1.1	€15,49	€46,47	
15	Art. 15 Sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari. Per tutta la durata del cantiere									
				2,00	cad.	2,00	S.4.2.3	€35,00	€70,00	
	A RIPORTARE								€2.043,27	

