

**UFFICIO OPERATIVO DI PARMA**

**Opere idrauliche 2<sup>a</sup> cat. TORRENTE ENZA**

(R.D. n° 3598 del 11.02.1867)

**(PR-E-1053) LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA'  
IDRAULICA DEL TORRENTE ENZA IN CORRISPONDENZA DEL  
PONTE SP 62R IN COMUNE DI SORBOLO (PR)**

**IMPORTO PERIZIA € 202.000,00**

**ELABORATO:**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**ALLEGATO**

**2**

**IL PROGETTISTA**

*Istruttore Idraulico Geom. Luca Zilli*

**PERIZIA N°**

**1151 /PR**

**DATA:**

**01 AGO. 2016**

**AGGIORNAMENTI**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Dott. Ing. Mirella Vergnani*



N. d'ordine	Indicazioni dei lavori e delle provviste	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
	<b>A - LAVORI A MISURA</b>				
1	SCAVO DI SBANCAMENTO DA ESEGUIRSI ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA, IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA (ESCLUSA LA ROCCIA DURA DA MINA), PER SAGOMATURE DI SPONDE E DI SCARPATE FLUVIALI, PER FORMAZIONE DI PIANI DI FONDAZIONI, PER SVASI D'ALVEO, CANALI FUGATORI, SAVANELLE; LO SCAVO E' DA ESEGUIRSI MEDIANTE ESCAVATORE MECCANICO: COMPRESO IL CARICO DEL TERRENO SUI MEZZI DI TRASPORTO ED IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE O AL LUOGO DI REIMPIEGO FINO AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 5 KM (106.1.1.2)	0,00			
			10,00		684,05
	SEZ. 2	136,81			
			110,00		15.777,30
	SEZ. 3	150,05			
			40,00		6.218,40
	SEZ. 4	160,87			
			30,00		4.806,75
	SEZ. 5	159,58			
			90,00		12.301,65
	SEZ. 6	113,79			
			10,00		568,95
		0,00			
	SOMMANO mc.				40.357,10
2	COSTO DEL SOLO TRASPORTO PER DISTANZA PUNTO DI IMPIEGO SUPERIORE A 5 KM (DISTANZA GIA' PREVISTA NELLA VOCE 106.1.1.2 )				
	COMUNE SORBOLO - CCPL				9.500,00
	PROTEZIONE CIVILE REGGIO - GUALTIERI				23.300,00
	<b>SOMMANO PER LAVORI A MISURA</b>				
	<b>A1 - ONERI SICUREZZA D.L. 81/2008</b>				
3	COPPIA DI SEMAFORI A TRE LUCI E CENTRALINA DI REGOLAZIONE TRAFFICO, AUTOALIMENTATI, CON AUTONOMIA NON INFERIORE A 16 ORE, CORREDATI CON 100 M DI CAVO. NOLO PER 1 MESE LAVORATIVO COMPRENSIVO DI SPESE DI ESERCIZIO CLASSE 4A (S.4.9.6)	2,00	3,00		6,00
4	SERVIZIO DI SEGNALAZIONE DI LAVORI / VIGILANZA STRADALE PER L'USCITA DEI MEZZI				

N. corrispondente al prezzario	PREZZO UNITARIO	IMPORTARE DEI LAVORI			Annotazioni
		PARZIALE	TOTALE DA APPALTARE		
			A CORPO	A MISURA	
106.1.1.2	€ 2,95	€ 119.053,45			
	€ -	€ -			
NP2	€ 1,71	€ 39.843,00			
		€ 158.896,45			
S.4.9.6	€ 130,06	€ 780,36			

[illegible][illegible]