



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
UFFICIO GESTIONE NAVIGAZIONE LOMBARDA
Fiume PO
Comune di VIADANA (MN)

classifica A.I.Po :

D.G.R. 4359 DEL 20/11/2015 - Interventi per il mantenimento della funzionalità del sistema idroviario (risagomatura fondali, ripristini fondali, mandracchi, adeguamenti tecnologici)

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPONDALE NEL FIUME PO
PRESSO L'ATTRACCO FLUVIALE - "PIPELINE" - DI VIADANA (MN)**

CUP: _____

CIG: _____

IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA: Euro 200.000,00

progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.mm.ii.

n. perizia

5310 /

prot.n.

elaborato

04

titolo elaborato

COMPUTO COSTI SICUREZZA

data

29 MAR 2016

scala elaborato

REV.

DATA

DESCRIZIONE REVISIONE

A

B

C

IL PROGETTISTA:

F.S.T. Arch. Lorella Togliani

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Marco La Veglia)

TECNICI COLLABORATORI:

Ing. Marcello Moretti

Geol. Stefano Parodi

I.T. Adriano Aimar

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPONDALE NEL FIUME PO PRESSO L'ATTRACCO FLUVIALE -
"PIPELINE" - DI VIADANA (MN)**

°	ELENCO VOCI COSTI SICUREZZA	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO	RIF. Elenco prezzi sicurezza AIPO	IMPORTO
1	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, costituita da rete plastificata. X i primi 30 giorni -	mq	160,00	8,07	3.1.12	1.291,20
2	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, costituita da rete plastificata. X ogni 30 gg aggiuntivi	mq	160,00	0,30	3.1.12.b	48,00
3	Elemento di chiusura costituito da rete plastificata x i primi 30 gg.	mq	6,00	5,20	3.1.12	31,20
4	Elemento di chiusura costituito da rete plastificata ogni 30 gg. aggiuntivi	mq	6,00	0,30	3.1.12.b	1,80
5	Cartello segnalatore il lamiera metallica formato triangolare, lato fino a cm. 60. Fornitura e posa per la durata del cantiere.	cad.	2,00	13,00	3.1.12.1	26,00
6	Cartello segnalatore il lamiera metallica formato quadrato, lato fino a cm. 45. Fornitura e posa per la durata del cantiere.	cad.	2,00	16,00	3.1.12.1	32,00
7	Cartello segnalatore in lamiera metallica con cavalletto di dimensioni fino a 200 x 150 per segnalazione cantiere alla navigazione. Fornitura e posa per la durata del cantiere.	cad.	2,00	170,00	3.1.12.1	340,00
8	Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56 art. 19).	cad.	1,00	55,78	3.4.1	55,78
9	Ciambella galleggiante di salvataggio con fune di recupero lunga m. 20.	cad.	4,00	13,20	3.4.4	52,80
10	Giubbotto di salvataggio atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. Per mese € 0,93 - 90 gg.	cad.	3,00	2,79	3.4.4	8,37
11	Nolo di estintore portatile a polvere omologato (D.M. 20/12/1992) Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori.	cad.	2,00	13,90	3.4.7	27,80
a	a) da Kg 6	cad.	1,00	27,90	3.4.7	27,90
b	d) da Kg 5 di CO2	cad.				
12	Barca con motore fuoribordo con dotazioni regolamentari per 3 persone, anello di salvataggio e fune recupero da m. 10,gancio montato su pertica, remi, escluso operatore.	ora	80,00	19,60	3.4.10	1.568,00
13	Baracca di cantiere con struttura costituita da profili metallici, pannelli autoportanti in lamiera coibentati. Pavimento in legno ignifugo rivestito in PVC completo di impianto elettrico e di messa a terra; superficie di circa mq. 6,48 - per i primi 30 giorni lavorativi	n.	1,00	190,00	3.1.12.2	190,00
14	Come sopra ogni 30 giorni aggiuntivi	n.	2,00	35,00	3.1.12.2/b	70,00
15	Bagno chimico portatile realizzato in materiale plastico antiurto - peso Kg 75 - 3 mesi x 1	n.	3,00	130,00	Prezz.Lombar dia 2011-M 150 16 -	390,00

10

16