

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

UFFICIO GESTIONE NAVIGAZIONE LOMBARDA

Fiumi MINCIO, PO e CANAL BIANCO

Provincia di Mantova

classifica A.I.Po :

**CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE ALLE VIE NAVIGABILI,
MINCIO, PO E CANAL BIANCO IN PROVINCIA DI MANTOVA**

CUP: _____

CIG: _____

**D.G.R. 4359 DEL 20/11/2015 -interventi di manutenzione straordinaria delle conche di
navigazione dell'area cremonese e mantovana e delle idrovie ad esse afferenti****IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA: Euro 150.000,00**

progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.mm.ii.

n. perizia

5311 /

prot.n.

/

elaborato

03

titolo elaborato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

data


29 MAR 2016

scala elaborato


REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE
A		
B		
C		

IL PROGETTISTA:

F.S.T. Arch. Lorella Togliani

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Dott. Ing. Marco La Vaglia)

**TECNICI COLLABORATORI:**

Ing. Marcello Moretti

I.T. Adriano Aimar




[illegible]

NP1	Taglio alla base di piante (o recupero di esse se crollate), anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imbischite, mediante l'impiego di mano d'opera specializzata, con l'ausilio di motosega e di pontone trainabile della portata di 300t., agente su superfici orizzontali ed inclinate, compreso l'onere per il sezionamento l'accatastamento provvisorio del materiale legnoso nell'ambito del cantiere, il trasporto lo smaltimento a rifiuto del materiale di risulta non riutilizzabile di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra i 30 e 50 cm.				
	Descrizione	Unità di misura	Prezzo base	QUANTITA'	Prezzo applicato
2	Pontone Trainabile di portata 300t	E/ora	€ 104,40	0,50	€ 52,20
3	Rimorchiatore	E/ora	€ 228,66	0,50	€ 114,33
4	Motosega portatile	E/ora	€ 3,43	3,00	€ 10,29
5	operaio specializzato	E/ora	€ 26,40	0,50	€ 13,20
6	operaio qualificato	E/ora	€ 24,60	1,50	€ 36,90
7	operaio comune	E/ora	€ 22,40	1,50	€ 33,60
	Prezzo d'applicazione a pianta	Euro/cad			€ 260,52
Subtotale A) = Costo riferito alla produzione unitaria					€ 260,52
Spese generali (15%)					€ 39,08
Subtotale B) = Sub A) + spese generali					€ 299,60
Utile (10%)					€ 29,96
Subtotale C) = Sub B) + Utile					€ 329,56
Costo cadauno					€ 329,56

Incidenza manodopera

57,63%

NP 2	Cartellonistica di cantiere per la navigazione				
	Produzione totale durata cantiere	1			
	Descrizione	Q.tà	u.m.	Prezzo	Importo
1	vigilanza	30	ora	€ 23,97	€ 718,99
2	passerella d'accesso ad imbarcazione	1	cad.	€ 7,00	€ 7,00
3	cartelli di segnalazione	2	cad.	€ 12,50	€ 25,00
	Costo riferito alla produzione giornaliera				€ 750,99

	<i>Subtotale A) = Costo riferito alla produzione unitaria</i>	€ 750,99
	Spese generali (15%)	€ 112,65
	<i>Subtotale B) = Sub A) + spese generali</i>	€ 863,64
	Utile (10%)	€ 86,36
	<i>Subtotale C) = Sub B) + Utile</i>	€ 950,00
	Costo cadauno	€ 950,00