

UFFICIO OPERATIVO DI PIACENZA

Lavori di Somma Urgenza per il ripresa frana argine destro del canale Scovalasino in località Zerbio in Comune di Caorso (PC)

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo: € 80.000,00

ELABORATO:

ANALISI PREZZI

Allegato n°


6

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Raffaele Gatteschi



ISTRUTTORE IDRAULICO
Geom. Giovanni Palombo




Data

21 SET. 2016

Rif. Perizia n.

672

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Massimo VALENTE



Revisione:

COLLABORATORI:

ISTRUTTORE IDRAULICO
Geom. Graziano Agosti

ISTRUTTORE IDRAULICO
Geom. Carlo Romano

ISTRUTTORE IDRAULICO
p.i. Giovanni Vaccari

A.P. n° 2: ESECUZIONE RAMPE DI ACCESSO

Esecuzione di rampe di discesa e risalita per avvicinamento e approvvigionamento alle opere idrauliche arginali del colatore Scovalasino per consentire idoneo accesso ai mezzi nelle operazioni di manutenzioni in prossimità del ponte di Via Sanguinelli e via Scovalasino, comprensivo della sistemazione del piano viario, rastremazione delle livellette di idonee dimensioni e pendenze con l'ausilio dei mezzi d'opera meccanici e tutto quanto altro non espressamente indicato occorrente per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte. **A Corpo € 1,000,00**

n.	descrizione		Q.tà	prezzo	prezzario di rif.	importo	inc. manodopera	costo manodopera
1	Operaio comune	h	4,00	€ 28,65	C.C. PC - 2015 - 01.0035	€ 114,60	100,00%	€ 114,60
2	Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, potenza da 60 a 74 kW.	h	4,00	€ 56,10	DIF. SUOLO R.E.R. 2015 - 06.10.005 c	€ 224,40	50,24%	€ 112,74
3	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile.	h	4,00	€ 71,90	DIF. SUOLO R.E.R. 2015 - 06.15.005 g	€ 287,60	35,77%	€ 102,87
4	Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, con materiale proveniente da cave poste ad una distanza di 8,00 km dal luogo d'impiego.	mc	60,00	€ 5,95	DIF. SUOLO R.E.R. 2015 - 12.20.005 e	€ 357,00	17,05%	€ 60,87
4	Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, 50 g/m² con preparazione delle superfici.	mq	50,00	€ 0,35	DIF. SUOLO R.E.R. 2015 - 51.05.005 d	€ 17,50	51,83%	€ 9,07
SOMMANO						€ 1.001,10		€ 391,08
arrotondamento						€ 1,10		
TOTALE						€ 1.000,00		

A.P. n° 1: ESECUZIONE PISTA DI ACCESSO

Esecuzione di piste di accesso in alveo per avvicinamento e approvvigionamento materiale inerte da area demaniale sul torrente Nue, da utilizzare per la realizzazione dell'imbottimento arginale, con sistemazione del piano viario, rastremazione delle livellette di idonee dimensioni e pendenze con l'ausilio dei mezzi d'opera meccanici, la periodica manutenzione e tutto quanto altro non espressamente indicato occorrente per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte. **A Corpo € 1.000,00**

n.	descrizione		Q.tà	prezzo	prezzario di rif.	importo	inc. manodopera	costo manodopera
1	Operaio comune	h	3,50	€ 28,65	C.C. PC - 2015 - 01.0035	€ 100,28	100,00%	€ 100,28
2	Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, potenza da 60 a 74 kW.	h	4,00	€ 56,10	DIF. SUOLO R.E.R. 2015 - 06.10.005 c	€ 224,40	50,24%	€ 112,74
3	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile.	h	4,00	€ 71,90	DIF. SUOLO R.E.R. 2015 - 06.15.005 g	€ 287,60	35,77%	€ 102,87
4	Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, con ghiaia in sorte di fiume.	mc	15,00	€ 26,00	DIF. SUOLO R.E.R. 2015 - 45.05.005 d	€ 390,00	10,10%	€ 39,39
SOMMAMO						€ 1.002,28		€ 315,89
arrotondamento						€ 2,28		
TOTALE						€ 1.000,00		