

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

AIPO

UFFICIO DI MANTOVA

Fiume Mincio

Opere Idrauliche di 2^a Categoria

LAVORI: (MN-E-34-NI) Intervento di manutenzione straordinaria per lavori preliminari di messa in sicurezza strutturale della Conca di Navigazione di Governolo in Comune di Roncoferraro (MN).

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo del progetto € 90.000,00

Importo a base d'appalto € 68.714,20 (comprensivo oneri di sicurezza)

ELABORATI:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2

PROGETTISTA
(Ing. Marcello Moretti)

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN
FASE PROGETTUALE
(In corso di nomina con affidamento
esterno)

Collaboratori:

(Geom. Alfredo Pernarella)

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Ing. Luigi Mille)

Perizia n° 5319

Data 29 SET 2016

Prot. n° /

Aggiornamenti

[illegible]

N°	INDICAZIONE	u.m					Quantità	Prezzo	Rifer	Prezzo	Totale
	OPERE		lunghezza	larghezza	laltezza	area	Totale	unitario €	Prezzario	Totale €	€
	f) Riempimento dei volumi con malte cementizie preconfezionate, fibrorinforzate, antiritiro, tixotropiche, ad alta resistenza meccanica e ad alto potere adesivo, resistenti ai solfati ; applicazione con cazzuola, con idonea costipazione del materiale e riporto di strati successivi. per elevati spessori si dovrà ricorrere a getti di malta colabile entro casseratura.										
	g) Eventuale rasatura delle superfici per uniformare l'aspetto delle parti ricostruite. Per la porzione fuori Acqua :										
	<i>Parete sinistra a monte</i>	mq					110,00	77,58	D25034	8.533,80	
	<i>Parete destra a monte</i>	mq					110,00	77,58	D25034	8.533,80	
	<i>Parete destra a valle</i>	mq					135,00	77,58	D25034	10.473,30	
	<i>Parete sinistra a valle</i>	mq					135,00	77,58	D25034	10.473,30	
	Cordolo superiore della vasca	mq					60,00	77,58	D25034	4.654,80	
2	A supporto intervento manutenzione cls Nolo a caldo di pontone semovente da 147296 kW, della portata di 200300 t, , per lavori fluviali, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	ora					160,00	104,00	2.5.3.1	16.640,00	

[illegible]