

**(RO-E-1449) LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIPRESA DELLE DIFESE SPONDALI  
OGGETTO DI EROSIONE DELLA PIARDA E DELLA BASSA SPONDA DELL'ARGINE SINISTRO  
DEL FIUME PO FRA GLI STANTI 354-356 NEL COMUNE DI GUARDA VENETA (RO)**

**Importo complessivo € 160.000,00**

**FASCICOLO DELL'OPERA**

**Allegato**

**13**

**RUP E PROGETTISTA**

Dirigente  
Dott. Ing. Ettore Alberani

**C.S.P.**  
Tecnico  
Geom. Riccardo Bauce



**CLASSIFICA  
RO-E-1449**

**PROGETTO  
N° 1624 DEL 02/08/25**

**CUP  
B68H25001160001**

**Aggiornamenti**



## **Fascicolo dell'opera**

(art. 91 comm. 1 let. B e all. XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

**Descrizione dell'opera:** (RO-E-1449) Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa delle difese spondali oggetto di erosione della piarda e della bassa sponda dell'argine sinistro del fiume Po fra gli st 354-356 nel Comune di Guarda Veneta (RO).

**Ente:** A.I.PO – Agenzia Interregionale per il fiume Po  
Ufficio di Rovigo

**Responsabile dei Lavori:** dott. ing. Ettore Alberani  
Dirigente – A.I.Po - Rovigo

**Coordinatore per la sicurezza  
in fase di progettazione:** geom. Riccardo Bauce  
Tecnico – A.I.Po - Rovigo

**PREMESSA**

Il presente documento viene redatto in attuazione alle disposizioni di cui l'art. 91 comm. 1 let. B del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in conformità a quanto disposto dall'all. XVI dello stesso decreto sui contenuti minimi del fascicolo.

Il presente documento viene predisposto a cura del coordinatore per la progettazione è soggetto ad eventuale modifica ed aggiornato in funzione dell'evoluzione dei lavori a cura del committente e del coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dell'opera, è composto dal "Fascicolo con le caratteristiche dell'opera" e dalle sue parti di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 81 del 2008.

1. **CAPITOLO 1** – descrizione dell'opera e soggetti coinvolti \_ (pag. 2).
2. **CAPITOLO 2** – Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliari, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera \_ (pag. 3).
3. **CAPITOLO 3** – riferimenti alla documentazione di supporto esistente \_ (pag. 10).

**1. DESCRIZIONE DELL'OPERA E SOGGETTI COINVOLTI****Scheda 1°**

<b>Descrizione sintetica dell'opera</b>				
L'intervento prevede la ricostruzione del rivestimento in pietrame posto a protezione del rilevato arginale, in frodo, in sinistra del fiume Po fra gli stanti 354 e 356, in territorio comunale di Guarda Veneta, in Provincia di Rovigo.				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- installazione del cantiere;</li> <li>- pulizia della zona d'intervento;</li> <li>- regolarizzazione di buche e depressioni con materiale inerte stabilizzato;</li> <li>- rimaneggio della difesa in sasso deteriorata;</li> <li>- realizzazione lungo la stessa della scogliera.</li> <li>- lavori accessori e complementari;</li> <li>- smobilizzo del cantiere;</li> </ul>				
Trattandosi di un argine con funzioni di contenimento del corso d'acqua, il rilevato oggetto d'intervento dovrà mantenere una struttura integra e consolidata nel tempo.				
<b>Durata prevista dei lavori:</b> 60 giorni			<b>Durata effettiva dei lavori:</b> *	
Inizio lavori		*		Fine lavori
				*
<b>Indirizzo del cantiere:</b>				
via: Argine Sinistro del fiume Po, via Giacomo Puccini				
Località		Città	Guarda Veneta	Provincia (RO)
<b>Committente:</b>		ING. ETTORE ALBERANI Dirigente Area Idrografica Po Veneto		
Indirizzo	AIPO - Corso del Popolo 129, Rovigo		telefono	☎ 0521-797410
<b>Responsabile dei lavori</b>		ING. ETTORE ALBERANI Dirigente Area Idrografica Po Veneto		
Indirizzo	AIPO - Corso del Popolo 129, Rovigo		telefono	☎ 0521-797410
<b>Progettista strutturista</b>		--		
Indirizzo	--		telefono	--
<b>Progettista</b>		ING. ETTORE ALBERANI Dirigente Area Idrografica Po Veneto		
Indirizzo	AIPO - Corso del Popolo 129, Rovigo		telefono	☎ 0521-797410
<b>Coordinatore per la progettazione</b>		GEOM. Riccardo Baucei Tecnico - A.I.PO Rovigo		
Indirizzo	AIPO - Corso del Popolo 129, Rovigo		telefono	☎ 0521-797422
<b>Coordinatore per l'esecuzione lavori</b>		*		
Indirizzo	*		telefono	*
<b>Impresa appaltatrice</b>		*		
<b>Legale rappresentante dell'impresa</b>		*		
Indirizzo	*		telefono	*
Lavori appaltati		*		
<b>Impresa sub appaltatrice</b>		*		
Indirizzo	*		telefono	*
<b>Legale rappresentante dell'impresa</b>		*		
Lavori sub appaltati		*		

*Le caselle con l'asterisco (\*), sono da compilare successivamente, a lavori appaltati.*

## 2. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, MISURE PREVENTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

La scheda "2a" è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibili o programmata sull'opera.

Tipologia dei lavori		CODICE SCHEDA
SFALCIO – DECESPUGLIMENTO - DISBOSCAMENTO		2a - 1
Tipo di intervento	Rischi individuati	
SFALCIO - DECESPUGLIAMENTO – DISBOSCAMENTO - CON MEZZI MECCANICI DEL PERCORSO D'ACCESSO E DELLA SUPERFICIE ARGINALE	<div>1. Uscita dal percorso d'accesso all'opera con possibile ribaltamento;</div> <div>2. Urto o scontro con altri mezzi durante l'immissione e durante le lavorazioni da eseguirsi in prossimità della strada comunale;</div> <div>3. Investimento di addetti ai lavori impiegati nelle lavorazioni manuali;</div> <div>4. Proiezione di schegge;</div> <div>5. Urti, colpi, impatti e compressioni;</div> <div>6. punture, tagli ed abrasioni;</div> <div>7. Rumore;</div> <div>8. Inalazioni di polveri e fibre;</div>	
Trattasi di lavori di manutenzione periodica per la pulizia del percorso d'accesso e della zona di manovra, eseguiti da Ditte appaltatrici e/o dal Concessionario dell'opera.		
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Accesso alla sommità arginale dalle rampe asfaltate presenti a monte ed a valle della zona d'intervento. Accesso alla banchina a fiume dalla rampa sterrata presente in corrispondenza dello stante 45.	Installazione della cartellonistica stradale di cantiere (lavori in corso divieto d'accesso, rallentare, pericolo mezzi in movimento)  Durante le operazioni di scarico/carico dei mezzi d'opera dal pianale o dai carrelloni dovrà essere integrata la cartellonistica con la relativa segnaletica stradale di cantiere.  Durante le operazioni di manovra ed accesso/uscita dal luogo di lavoro l'operatore dovrà essere all'occorrenza assistito da personale a terra.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Pertinenze arginali e fascia spondale, demanio dello Stato, in gestione all'A.I.PO Tutte le lavorazioni vanno eseguite su pertinenze arginali demaniali e fascia spondale, di rispetto idraulico.	Area sottoposta a divieto d'accesso a personale e mezzi non autorizzati.  Vietate le interferenze tra le diverse lavorazioni da eseguirsi nello stesso spazio;  Coordinare accesso e lavorazioni sui fondi privati.
Impianti di alimentazione e di scarico	Allestimento di impianti e distributori di carburante del tipo mobile, ubicati su idonei mezzi.	Mezzi dotati di dispositivi antiincendio e di primo soccorso.  Utilizzo di macchine in conformità alle direttive vigenti.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Individuazione di una zona per sosta mezzi e stoccaggio/movimentazione materiali.	Delimitazione dell'area interessata.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Individuazione di una zona per la sosta e manovre dei mezzi.	Individuazione cancelli e recinzioni temporanee per la sola durata dei lavori.
Igiene sul lavoro	L'uso di servizi igienici attraverso convenzioni con gli esercenti locali.	Per la durata e la tipologia delle lavorazioni non si prevede la necessità dell'installazione di servizi ed uffici di cantiere.
Interferenze e protezione di terzi	Eventuale presenza di ostacoli ubicati da privati	Tutto il personale deve

	Eventuale presenza contemporanea di altre Ditte.	<p>mantenersi a idonea distanza di sicurezza dalla zona interessata dalle lavorazioni.</p> <p>Tutto il personale deve essere dotato di idonei D.P.I.</p> <p>Coordinamento delle eventuali interferenze tra le diverse Ditte che devono effettuare lavorazioni nelle stesse aree, diversificando le tempistiche d'intervento;</p> <p>Rimozione di eventuali opere o beni che causano intralcio.</p>
<i>Tavole allegate</i>	Allegato: PLANIMETRIA DEL SITO	

Tipologia dei lavori		CODICE SCHEDA
RIMANEGGIO PIETrame E REGOLARIZZAZIONE DELLA SCARPATA		2a - 2
Tipo di intervento	Rischi individuati	
RIMANEGGIO DELLA DIFESA IN SASSO E REGOLARIZZAZIONE DELLA SCARPATA.	<div>1. Investimento di addetti ai lavori da mezzi in movimento;</div> <div>2. Caduta dall’alto;</div> <div>3. Caduta da scarpate;</div> <div>4. Annegamento;</div> <div>5. Proiezione di schegge e/o frammenti;</div> <div>6. Urti, colpi, impatti e compressioni;</div> <div>7. punture, tagli ed abrasioni;</div> <div>8. Rumore;</div> <div>9. Vibrazioni;</div> <div>10. Inalazioni di polveri e fibre;</div>	
Trattasi di lavori di manutenzione eccezionali, imprevisi ed imprevedibili, eseguiti da Ditte appaltatrici specializzate.		
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Accesso alla banchina a fiume dalla rampa sterrata presente in corrispondenza dello stante 355.	Cartellonistica di divieto d’accesso eccetto autorizzati, Installazione della cartellonistica stradale in prossimità degli accessi.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Pertinenze arginali e fascia spondale, demanio dello Stato, in gestione all’A.I.PO Tutte le lavorazioni vanno eseguite su pertinenze arginali demaniali e fascia spondale, di rispetto idraulico.	Area sottoposta a divieto d’acceso a personale e mezzi non autorizzati.  Vietate le interferenze tra le diverse lavorazioni da eseguirsi nello stesso spazio;  Coordinare accesso e lavorazioni sui fondi privati.  Dovranno essere usati idonei dispositivi di trattenuta contro il rischio cadute dall’alto, e idonei mezzi per lavori in quota.
Impianti di alimentazione e di scarico	Allestimento di impianti e distributori di carburante del tipo mobile, ubicati su idonei mezzi.	Mezzi dotati di dispositivi antincendio e di primo soccorso.  Utilizzo di macchine in conformità alle direttive vigenti.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Individuazione di una zona per il stoccaggio e la movimentazione del materiale.	Delimitazione dell’area interessata.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Individuazione di una zona per la sosta e manovre dei mezzi.	Individuazione con segnaletica di cantiere.
Igiene sul lavoro	Magazzini Demaniali o sede logistica Ditta	Per la durata e la tipologia delle

	Concessionaria.	lavorazioni non si prevede la necessità dell'installazione di servizi ed uffici di cantiere.
Interferenze e protezione di terzi	Eventuale presenza contemporanea di altre Ditte.	Coordinamento delle eventuali interferenze tra le diverse Ditte che devono effettuare lavorazioni nelle stesse aree, diversificando le tempistiche d'intervento;
<i>Tavole allegate</i>	Allegato: PLANIMETRIA DEL SITO	

Tipologia dei lavori		CODICE SCHEDA
REGOLARIZZAZIONE BANCHINA STRADALE E PIAZZOLA		2a - 3
Tipo di intervento	Rischi individuati	
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE SPEZZATO DI CAVA O INERTE STABILIZZATO LAPIDEO, PER LA REGOLARIZZAZIONE DI BUCHE O DEPRESSIONI DELLA BANCHINA STRADALE E DELLE AREE DI MANOVRA E SOSTA	<div>1. Investimento di addetti ai lavori da mezzi in movimento;</div> <div>2. Caduta dall'alto;</div> <div>3. Caduta da scarpate;</div> <div>4. Annegamento;</div> <div>5. Proiezione di schegge e/o frammenti;</div> <div>6. Urti, colpi, impatti e compressioni;</div> <div>7. punture, tagli ed abrasioni;</div> <div>8. Rumore;</div> <div>9. Vibrazioni;</div> <div>10. Inalazioni di polveri e fibre;</div>	
Trattasi di lavori di manutenzione eccezionali, imprevisti ed imprevedibili, eseguiti da Ditte appaltatrici specializzate.		
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Strada in sommità arginale. Rampe asfaltate presenti a monte ed a valle della zona d'intervento. Banchina lato fiume e rampa in prossimità dello stante 355.	Occupazione parziale della carreggiata con istituzione di un senso unico alternato, regolato da cartellonistica e movieri: (transenne metalliche per la di delimitazione delle aree, lavori in corso, riduzione del limite di velocità, strettoia, dare ed avere precedenza, frecce di direzione)  Durante le operazioni di scarico/carico dei mezzi d'opera dal pianale o dai carrelloni dovrà essere integrata la cartellonistica con la relativa segnaletica stradale di cantiere.  Durante le operazioni di manovra ed accesso/uscita dal luogo di lavoro l'operatore dovrà essere all'occorrenza assistito da personale a terra.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Strada in sommità e rampe asfaltate lato campagna, in regime di concessione demaniale al comune di Guarda Veneta. Tutte le lavorazioni vanno eseguite su pertinenze arginali demaniali e fascia spondale, di rispetto idraulico.	Area sottoposta a divieto d'accesso a personale e mezzi non autorizzati.  Vietate le interferenze tra le diverse lavorazioni da eseguirsi nello stesso spazio;  Coordinare accesso e lavorazioni sui fondi privati.
Impianti di alimentazione e di scarico	Allestimento di impianti e distributori di carburante del tipo mobile, ubicati su idonei mezzi.	Mezzi dotati di dispositivi antiincendio e di primo soccorso.  Utilizzo di macchine in



		conformità alle direttive vigenti.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Individuazione di una zona per lo stoccaggio e la movimentazione del materiale.	Delimitazione dell'area interessata.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Individuazione di una zona per la sosta e manovre dei mezzi.	Individuazione con segnaletica di cantiere.
Igiene sul lavoro	Magazzini Demaniali o sede logistica Ditta Concessionaria.	Per la durata e la tipologia delle lavorazioni non si prevede alla necessità dell'installazione di servizi ed uffici di cantiere.
Interferenze e protezione di terzi	Eventuale presenza contemporanea di altre Ditte.	Coordinamento delle eventuali interferenze tra le diverse Ditte che devono effettuare lavorazioni nelle stesse aree, diversificando le tempistiche d'intervento;
<i>Tavole allegate</i>	Allegato: PLANIMETRIA DEL SITO	

Tipologia dei lavori		CODICE SCHEDA
FORNITURA MATERIALE		2a - 4
Tipo di intervento	Rischi individuati	
FORNITURA DI PIETrame DA CAVA PRIVATA DI IDONEA PEZZATURA	11. Investimento di addetti ai lavori da mezzi in movimento; 12. Caduta dall'alto; 13. Caduta da scarpate; 14. Annegamento; 15. Proiezione di schegge e/o frammenti; 16. Urti, colpi, impatti e compressioni; 17. punture, tagli ed abrasioni; 18. Rumore; 19. Vibrazioni; 20. Inalazioni di polveri e fibre;	
Trattasi di lavori di manutenzione eccezionali, imprevisti ed imprevedibili, eseguiti da Ditte appaltatrici specializzate.		
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Strada in sommità arginale. Rampe asfaltate presenti a monte ed a valle della zona d'intervento. Banchina lato fiume e rampa in prossimità dello stante 355.	Delimitare ed interdire l'area di deposito, (rezezione e cancelli di cantiere, cartelli di pericolo e obbligo: lavori in corso, deviazione per strada interrotta, frecce direzionali, riduzione del limite di velocità, pericolo: attenzione autocarri in manovra)  Durante le operazioni di scarico/carico dei mezzi d'opera dal pianale o dai carrelloni dovrà essere integrata la cartellonistica con la relativa segnaletica stradale di cantiere.  Durante le operazioni di manovra ed accesso/uscita dal luogo di lavoro l'operatore dovrà essere all'occorrenza assistito da personale a terra.
Sicurezza del luoghi di lavoro	Strada in sommità e rampe asfaltate lato campagna, in regime di concessione demaniale al comune di Guarda Veneta. Tutte le lavorazioni vanno eseguite su pertinenze arginali demaniali e fascia spondale, di rispetto idraulico.	Area sottoposta a divieto d'accesso a personale e mezzi non autorizzati.  Vietate le interferenze tra le diverse lavorazioni da eseguirsi nello stesso spazio;  Coordinare accesso e lavorazioni

		sui fondi privati.
Impianti di alimentazione e di scarico	Allestimento di impianti e distributori di carburante del tipo mobile, ubicati su idonei mezzi.	Mezzi dotati di dispositivi antiincendio e di primo soccorso.  Utilizzo di macchine in conformità alle direttive vigenti.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Individuazione di una zona per lo stoccaggio e la movimentazione del materiale.	Delimitazione dell'area interessata.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Individuazione di una zona per la sosta e manovre dei mezzi.	Individuazione con segnaletica di cantiere.
Igiene sul lavoro	Magazzini Demaniali o sede logistica Ditta Concessionaria.	Per la durata e la tipologia delle lavorazioni non si prevede alla necessità dell'installazione di servizi ed uffici di cantiere.
Interferenze e protezione di terzi	Eventuale presenza contemporanea di altre Ditte.	Coordinamento delle eventuali interferenze tra le diverse Ditte che devono effettuare lavorazioni nelle stesse aree, diversificando le tempistiche d'intervento;
<i>Tavole allegate</i>	Allegato: PLANIMETRIA DEL SITO	

Tipologia dei lavori		CODICE SCHEDA
REALIZZAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLA SCOGLIERA		2a - 5
Tipo di intervento	Rischi individuati	
MOVIMENTAZIONE E POSA DI PIETrame PER LA REALIZZAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DEL PARAMENTO ARGINALE	21. Investimento di addetti ai lavori da mezzi in movimento; 22. Caduta dall'alto; 23. Caduta da scarpate; 24. Annegamento; 25. Proiezione di schegge e/o frammenti; 26. Urti, colpi, impatti e compressioni; 27. punture, tagli ed abrasioni; 28. Rumore; 29. Vibrazioni; 30. Inalazioni di polveri e fibre;	
Trattasi di lavori di manutenzione eccezionali, imprevisti ed imprevedibili, eseguiti da Ditte appaltatrici specializzate.		
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Accesso alla scarpata a fiume dalla Banchina e rampa in prossimità dello stante 355.	Installazione della cartellonistica stradale di cantiere (lavori in corso divieto d'accesso, rallentare, pericolo mezzi in movimento)  Durante le operazioni di scarico/carico dei mezzi d'opera dal pianale o dai carrelloni dovrà essere integrata la cartellonistica con la relativa segnaletica stradale di cantiere.  Durante le operazioni di manovra ed accesso/uscita dal luogo di lavoro l'operatore dovrà essere all'occorrenza assistito da personale a terra.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Pertinenze arginali e fascia spondale, demanio dello Stato, in gestione all'A.I.Po. Tutte le lavorazioni vanno eseguite su pertinenze arginali demaniali e fascia spondale, di rispetto idraulico.	Area sottoposta a divieto d'accesso a personale e mezzi non autorizzati.  Vietate le interferenze tra le diverse lavorazioni da eseguirsi nello stesso spazio;

		Coordinare accesso e lavorazioni sui fondi privati.
Impianti di alimentazione e di scarico	Allestimento di impianti e distributori di carburante del tipo mobile, ubicati su idonei mezzi.	Mezzi dotati di dispositivi antiincendio e di primo soccorso.  Utilizzo di macchine in conformità alle direttive vigenti.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Individuazione di una zona per il stoccaggio e la movimentazione del materiale.	Delimitazione dell'area interessata.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Individuazione di una zona per la sosta e manovre dei mezzi.	Individuazione con segnaletica di cantiere.
Igiene sul lavoro	Magazzini Demaniali o sede logistica Ditta Concessionaria.	Per la durata e la tipologia delle lavorazioni non si prevede alla necessità dell'installazione di servizi ed uffici di cantiere.
Interferenze e protezione di terzi	Eventuale presenza contemporanea di altre Ditte.	Coordinamento delle eventuali interferenze tra le diverse Ditte che devono effettuare lavorazioni nelle stesse aree, diversificando le tempistiche d'intervento;
<i>Tavole allegate</i>	Allegato: PLANIMETRIA DEL SITO	

**La scheda "tipo"** serve per aggiungere/adequare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in corso d'opera.

**Scheda tipo**

Tipologia dei lavori		CODICE SCHEDA	
Tipo di intervento		Rischi individuati	
Trattasi di lavori di:			
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro			
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro			
Interferenze e protezione di terzi			
Tavole allegate			

La scheda "2c" indica per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consente il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere il controllo della loro efficienza.

CODICE SCHEDA		2c - 1				
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
Rivestimento in pietrame a protezione del rilevato arginale	<p>Aree soggette a divieto d'accesso a personale e mezzi non autorizzati.</p> <p>Presenza di cartellonistica di divieto d'accesso.</p> <p>Area con presenza di Azienda in concessione demaniale</p> <p>Installazione segnaletica integrativa alla cartellonistica stradale (tipo: pericolo lavori in corso, mezzi in movimento, rallentare la velocità).</p>	<p>Vietare l'accesso durante tutti gli interventi da eseguirsi sulle opere.</p> <p>Mantenere le aree e le opere pulite da vegetazione infestante.</p>	<p>Eventuale presenza di buche, cedimenti della piazzola, delle banche e delle scarpate arginali</p> <p>Presenza di vegetazione infestante.</p>	<p>Manutenzione ordinaria</p> <p>Cadenza: ogni 6 mesi</p> <p>Tipologia: Controllo a vista</p>	<p>Manutenzione, delle piazzole e delle rampe con ricarica di materiale inerte</p> <p>Pulizia con taglio della vegetazione</p>	<p>Cadenza: All'occorrenza e ogni 6 mesi</p>

### 3. INDICAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE

All'interno della scheda "3a" sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano essere di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera.

Elaborati tecnici per i lavori di				CODICE SCHEDA	
				3a	
Elenco di alcuni elaborati tecnici relativi all'esecuzione dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Collocazione degli elaborati tecnici	Perizia n.	Data del documento	Aggiornamenti
<p>CUP: B68H25001160001</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Relazione</li> <li>Elaborati grafici               <ol style="list-style-type: none"> <li>Elaborati planimetrici</li> <li>Sezione trasversale</li> <li>Documentazione fotografica</li> </ol> </li> <li>Capitolato speciale dell'opera</li> <li>Piano di Sicurezza e Coordinamento</li> </ol>	<p>RESPONSABILE TECNICO UFFICIO OPERATIVO AIPO ROVIGO</p>	<p>Ufficio A.I.Po Rovigo Corso del Popolo n. 129</p>			

**Il coordinatore in fase di progettazione**  
**Geom. Riccardo Baucé**



#### ALLEGATI

- a. Planimetria del sito oggetto d'intervento.



PLANIMETRIA DEL SITO  
OGGETTO D'INTERVENTO



