

AP_4 - TAPPETO IN FIBRE SINTETICHE AD ALTA PERMEABILITA' E SOVRAPPOSTO SUI BORDI PER UNA LUNGHEZZA MASSIMA DI 80 CM E MINIMA DI 20 DATO IN OPERA IN ACQUA E FUORI ACQUA COMPRESO FISSAGGIO CON PICCHETTI DI LEGNO NELLA PARTE FUORI ACQUA E APPESANTITO CON MATERIALE IDONEO NELLA PARTE IN ACQUA; MISURAZIONE AL NETTO DELLE SOVRAPPOSIZIONI

Produzione giornaliera di riferimento - mq 400

Descrizione	Q.tà	u.m.	Prezzo	Importo
operaio qualificato	8	ora	€ 24,59	€ 196,72
operaio comune	8	ora	€ 22,42	€ 179,36
PICCHETTO di legno - spessore 5 cm, lunghezza 30 cm	48	cad	€ 1,04	€ 49,92
TAPPETO IN FIBRE SINTETICHE dello spessore minimo di 2 mm e del peso minimo di 500 g/mq, con resistenza di 150 kg/cm alla rottura.	400	mq	€ 2,40	€ 960,00
PALA CARICATRICE cingolata o gommata, compreso consumi, carburante e lubrificante con motore da 81 Hp a 110 Hp	2	ora	€ 47,35	€ 94,70
Costo riferito alla produzione giornaliera				€ 1.480,70

<i>Subtotale A) = Costo riferito alla produzione unitaria</i>		€ 3,70
<i>Spese generali (15%)</i>		€ 0,56
<i>Subtotale B) = Sub A) + spese generali</i>		€ 4,26
<i>Utile (10%)</i>		€ 0,43
<i>Subtotale C) = Sub B) + Utile</i>		€ 4,68
Costo al mq		€ 4,68