N°	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		QUANTITA'	PREZZO	RIF. Prezzario	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
1	Rimozione per rimaneggiamento di vecchie difese in pietrame	mc.	1.230,00	9,80	106.21.1.1	12.054,00	
2	Imbottimento a tergo di difese, compreso l'onere dello scavo e della compattazione, con materiali inerti prelevati dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze del punto d'impiego-	mc.	570,00	2,83	108.3.1.1	1.613,10	
3	Tappeto in fibre sintetiche dato in opera in acqua -	mq.	325,00	4,68	AP4	1.521,00	
4	Fornitura e posa in opera di burga costituita da telo in rete metallica zincata con lunghezza non inferiore a m. 2 e diametro cm. 55, compreso riempimento con mc. 0,6 circa di ciottoli di diametro non inferiore a cm. 12 -	n.	228,00	65,95	AP5	15.036,60	
5	Fornitura e posa in opera di pietrame di cava non gelivo per formazione di berme, scogliere, rivestimenti spondali e scarpate fornito entro 100 km in elementi del peso di 50/100 kg	mc.	564,00	38,21	AP7	21.550,44	
6	Sovrapprezzo per trasporto pietrame da 51 a 100 Km	mc.	564,00	5,08	AP9	2.865,12	
7	Sovrapprezzo per l'uso del pontone	mc.	556,00	3,83	AP10	2.129,48	
8	Fornitura e posa in opera di pietrame di cava non gelivo per formazione di berme, scogliere, rivestimenti spondali e scarpate fornito entro 100 km in elementi del peso di 300/800 kg	mc.	58,00	40,38	AP11	2.342,04	
9	Sovrapprezzo per trasporto pietrame da 51 a 100 Km	mc.	58,00	5,08	AP9	294,64	
10	Sovrapprezzo per l'uso del pontone	mc.	58,00	3,83	AP10	222,14	
	SOMMANO I LAVORI					**59.628,56**	