



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
UFFICIO OPERATIVO DI CREMONA

area Po lombardo - sub area Lombardia orientale
opere idrauliche di 3^ categoria - fiume Adda
(D.P.C.S. 21 aprile 1947 n. 261)

(CR-E-814)

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA/REALIZZAZIONE ARGINE
IN SINISTRA ADDA, IN COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA (CR)
CUP B43 B12 000 030 001

IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA: Euro=1.100.000,00=

PROGETTO ESECUTIVO

elab.n. (rif. CR-E-814)	titolo della tavola	data
4	ELENCO PREZZI UNITARI	11.12.2014
		perizia n.
		637/CR

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA
A	13.07.2015	
B		
C		
D		

	COLLABORATORI PROGETTISTI
CAPO PROGETTO (dott. ing. Marco LA VEGLIA)	(dott. ing. Isabella BOTTA)
	(geom. Fernando ALTOBELLO)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (dott. ing. Luigi MILLE)	(geom. Gianluigi SCARPINI)
	(arch. Giuliano BERNI)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO (dott. arch. Lorella TOGLIANI)	(geom. Angelo ZERBINI)

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Cremona

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO:
(CR-E-814) - OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA/REALIZZAZIONE ARGINE IN SINISTRA ADDA, IN COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA (CR) - PROGETTO ESECUTIVO.

COMMITTENTE:
A.I.Po - Agenzia Interregionale per il fiume Po - PARMA

Cremona, 13/07/2015

IL TECNICO

Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Cremona
Via G. Carnevali, n. 7 - 26100 CREMONA -

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 33.15.005	PALANCOLE fornitura ed infissione di palancole tipo Larssen di vari profili, in terreni di qualsiasi natura e consistenza e con qualsiasi andamento planimetrico, fino alle quote definite nel progetto o dalla D.L., compresi deviazione e regolamentazione delle acque in rapporto alle varie fasi dei lavori, collegamento delle teste delle palancole e loro allineamento, eventuale taglio della parte sporgente al di sopra della quota prevista e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (vd. cod. 33.15.005 - Prezzario OO.PP. regione Emilia Romagna - anno 2015). euro (uno/40)	Kg.	1,40
Nr. 2 A35010.b	MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32,5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200,00Kg/mc. euro (ottantasei/59)	m3	86,59
Nr. 3 C15007	PICCOLA FERRAMENTA costituenti da zuche, cravatte, ecc..., data in opera, compreso opere murarie. euro (quattro/39)	kg	4,39
Nr. 4 E15018.d	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A-4, A-6, A-7-6, con contenuto minimo di sabbia pari al 15,00% e con indice di plasticità inferiore a 25 o equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti. euro (sedici/28)	mc	16,28
Nr. 5 F15005.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta. Terra, profondità fino a 2,00ml. euro (tre/86)	m3	3,86
Nr. 6 F15008	SEMINA A SPAGLIO su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40,00g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina. euro (zero/41)	m2	0,41
Nr. 7 F15009.b	DISBOSCAMENTO con taglio di alberi di almeno 5,00cm di diametro del tronco compreso lo sfondamento e carico su autocarro. Eseguito con mezzi meccanici. euro (tre/79)	m2	3,79
Nr. 8 F15012.b	SCOTTCAMENTO con asporto e carico di 20,00cm di terra vegetale, radici e ceppaie. Eseguito con mezzi meccanici. euro (due/39)	m2	2,39
Nr. 9 F15015.a	CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE di opere d'arte, per platee, per cordone e simili. Dosato a 270,00kg di cemento tipo 32,5R. euro (centocinquantaotto/54)	m3	158,54
Nr. 10 F15016.b	CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE di opere d'arte, con cemento tipo 32,5R. Dosaggio 300 kg. euro (centosettantasette/72)	m3	177,72
Nr. 11 F15017.a	CASSEFORME del tipo in legno, compreso di disarmante e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per strutture di fondazione. euro (trentatre/34)	m2	33,34
Nr. 12 F15018.e	ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfido, legatura ecc..., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di Legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale delle Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre. Diametro 14,00/30,00mm. euro (uno/35)	kg	1,35
Nr. 13 F15019	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRATA in acciaio di qualità B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso lo sfido, legature, etc. diametro 8 mm. euro (uno/38)	Kg.	1,38
Nr. 14 NP01	CASSONETTO STRADALE eseguito mediante scavo con escavatore, splanamento del fondo con motograder. Compreso rifilature delle sponde di contenimento e recupero del materiale idoneo con trasporto per l'eventuale reimpiego. euro (cinque/31)	m3	5,31
Nr. 15 NP02	FONDAZIONE STRADALE compresa la preparazione del piano di posa, carico, scarico, stesa uniforme dei materiali a raggiungere la densità prescritta, compreso la corretta umidificazione ed ogni altro onere necessario. Con materiale granulare stabilizzato, misurato in opera già compattato. euro (ventidue/59)	m3	22,59
Nr. 16 NP03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARGILLA per impermeabilizzazione fondo chivica all'imbocco. euro (dieotto/90)	m3	18,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 17 NP04	<p> RIPARTITORE IRRIGUO per gestione deflussi acque di colto in prossimità della strada comunale per Cassano d'Adda e adiacente alla prima chavica di monte. L'opera è comprensiva di: manufatto di sbarramento per derivazione; canaletta in cls. prefabbricata per collegamento; pozzetto in cls. armato con paratoie a tergo dell'argine in costruzione per convogliamento acque irrigue; formazione di linea irrigatrice al piede dell'argine a campagna. euro (cinquemilasettecentocinquanta/00) Cremona, 13/07/2015 <div>Il Tecnico</div> </p>	a corpo	5.750,00