



**DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA – EMILIA ROMAGNA ORIENTALE**

**UFFICIO OPERATIVO DI MODENA**

**OPERE IDRAULICHE di 2<sup>a</sup> CATEGORIA**

**ESERCIZIO 2025 - FIUME PANARO**

**(MO-E-1415) – CUP: B28H24000570001**

**Lavori urgenti per la ripresa dissesto a fiume in destra idraulica tra gli stanti 94-96,  
in corrispondenza dello stante 100 e 107 fiume Panaro - Comune di Ravarino (MO)  
- ORD. N. 8 del 28/09/2023 - ER-URID-000129**

## **Elenco Prezzi**

Allegato n.: **10**

**Progettisti:**

**l'Istruttore Tecnico  
(Geom. Clemente Bottone)**

**l'Istruttore Tecnico  
(Ing. Marcello Mantovani)**

**Visto:**

**Il Responsabile del Progetto  
(Dott. Geol. Stefano Parodi)**

**Data: 03/11/2025**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b><u>VOCIA MISURA</u></b>		
Nr. 1 A.001.01.b	OPERAIO EDILE Specializzato <b>euro (quaranta/01)</b>	ora	40,01
Nr. 2 A.001.01.c	OPERAIO EDILE Qualificato <b>euro (trentasette/09)</b>	ora	37,09
Nr. 3 B.001.04.a	STABILIZZATO: misto granulare stabilizzato 0-30 <b>euro (ventiotto/15)</b>	t	28,15
Nr. 4 N.001.01.b	NOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo: 4 assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino a 40 t <b>euro (novantatre/24)</b>	ora	93,24
Nr. 5 N.002.01.c	NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Peso operativo oltre 11 t e fino a 18 t <b>euro (settantatre/13)</b>	ora	73,13
Nr. 6 N.002.02.a	NOLO DI PALA GOMMATA CARICATRICE con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Capacità della benna fino a 2.50 mc <b>euro (novantauno/84)</b>	ora	91,84
Nr. 7 O.001.01.a	SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco, comprese le eventuali rifiniture con decespugliatori a mano in corrispondenza di ostacoli quali pali per segnaletica stradale, barriere di sicurezza ecc.; su superfici orizzontali delle arginature e dei corsi d'acqua <b>euro (zero/05)</b>	mq	0,05
Nr. 8 O.001.01.b	idem c.s. ...decspugliatori a mano: su scarpate arginali di qualsiasi lunghezza e dei corsi d'acqua <b>euro (zero/07)</b>	mq	0,07
Nr. 9 O.002.01.c	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con cesoie e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e scarpate arginali di qualsiasi lunghezza e dei corsi d'acqua, compreso l'onere per la riduzione in cippato o l'allontanamento del materiale di risulta: di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra <b>euro (zero/67)</b>	mq	0,67
Nr. 10 O.002.02.b	TAGLIO alla base di piante situate in posizioni isolate, mediante impiego di mano d'opera specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il raggiungimento della pianta, come da indicazioni della Direzione Lavori, se in posizione disagiata (scarpata d'alveo) o compresa tra esemplari che devono essere preservati, il sezionamento, l'accatastamento provvisorio e il successivo allontanamento del materiale di risulta: di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 40 e 60 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra <b>euro (centotrentasei/38)</b>	cad	136,38
Nr. 11 O.004.01.b	SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza d'acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluviali, per la formazione di piani di fondazione, per svasi d'alveo, canali fagatori, savanelle, lo scavo è da eseguirsi mediante escavatore meccanico. È compreso l'onere per la profilatura delle scarpate di scavo: con carico del terreno su mezzi di trasporto ed il trasporto al luogo di reimpiego all'interno del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori <b>euro (quattro/65)</b>	mc	4,65
Nr. 12 O.005.01.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA da eseguirsi anche in presenza d'acqua in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura da mina, mediante mezzi meccanici: con riutilizzo in adiacenza allo scavo per stesa a tombamento di buche e bassure <b>euro (cinque/38)</b>	mc	5,38
Nr. 13 O.009.01.a	FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale compreso le gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli: con terreno posto nelle immediate vicinanze giudicato idoneo dalla Direzione Lavori secondo le previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto <b>euro (tre/32)</b>	mc	3,32
Nr. 14 O.010.01.a	FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto in opera dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di		

[illegible]

COMMITTENTE: A.I.P.O - Agenzia Interregionale per il Fiume Po