

(MO-E-1419)– LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO BASSA SPONDA CON INTERESSAMENTO PETTO A FIUME IN SINISTRA IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELLO STANTE 11 E DEL 24. FIUME PANARO IN COMUNE DI MODENA (MO)

PROGETTO ESECUTIVO

Importo Progetto : € 400.000,00

COMPUTI QUANTITA' - VOCI DI SPESA

ELAB. N.

CQ_07

PROGETTISTA:

Ing. Paolo Grossi



COLLABORATORI:

Geom. Giovanni Palombo

Dott. Domenico Sannino

Dott. Federico Mancano

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Ing. Stefano Baldini



PROG._N.	DATA	REV.	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
699	06.05.2026					

PIETrame - STANTE 24					
SEZIONI	DISTANZA	SUPERFICIE	SUPERFICIE MEDIA	VOLUME PARZIALE	VOLUME TOTALE
1_ST.24	22.18	17.000	17.000	377.060	377.060
2_ST.24		17.000			
2_ST.24	14.32	17.000	16.625	238.070	615.130
3_ST.24		16.250			
3_ST.24	19.74	16.250	16.625	328.178	943.308
4_ST.24		17.000			
	56.24		sommano mc		943.308
				VOLTA TESTA mc	25.000
				arr.	6.693
				TOTALE mc	975.000
PIETrame - STANTE 30					
SEZIONI	DISTANZA	SUPERFICIE	SUPERFICIE MEDIA	VOLUME PARZIALE	VOLUME TOTALE
1_ST.30	26.00	15.800	15.800	410.800	410.800
1_ST.30		15.800			
2_ST.30	21.00	15.700	15.700	329.700	740.500
2_ST.30		15.700			
3_ST.30	20.38	16.000	16.000	326.000	1,066.500
4_ST.30		16.000			
4_ST.30	23.00	16.000	16.000	368.000	1,434.500
4_ST.30		16.000			
	90.38		sommano mc		1,434.500
				VOLTA TESTA mc	25.000
				arr.	15.500
				TOTALE mc	1,475.000

RILEVATI - STANTE 24					
SEZIONI	DISTANZA	SUPERFICIE	SUPERFICIE MEDIA	VOLUME PARZIALE	VOLUME TOTALE
1_ST.24	22.18	52.000	41.500	920.470	920.470
2_ST.24		31.000			
2_ST.24	14.32	31.000	32.000	458.240	1,378.710
3_ST.24		33.000			
3_ST.24	19.74	33.000	38.000	750.120	2,128.830
4_ST.24		43.000			
	56.24		sommano mc		2,128.830
				arr.	1.170
				TOTALE mc	2,130.000
RILEVATI - STANTE 30					
SEZIONI	DISTANZA	SUPERFICIE	SUPERFICIE MEDIA	VOLUME PARZIALE	VOLUME TOTALE
1_ST.30	26.00	49.500	49.500	1,287.000	1,287.000
1_ST.30		49.500			
2_ST.30	21.00	40.000	40.000	840.000	2,127.000
2_ST.30		40.000			
3_ST.30	20.38	30.000	37.000	753.875	2,880.875
4_ST.30		44.000			
4_ST.30	23.00	44.000	44.000	1,012.000	3,892.875
4_ST.30		44.000			
	90.38		sommano mc		3,892.875
				arr.	7.125
				TOTALE mc	3,900.000

SCAVI - STANTE 24					
SEZIONI	DISTANZA	SUPERFICIE	SUPERFICIE MEDIA	VOLUME PARZIALE	VOLUME TOTALE
1_ST.24	22.18	71.000	61.000	1,352.980	1,352.980
2_ST.24		51.000			
2_ST.24	14.32	51.000	51.500	737.480	2,090.460
3_ST.24		52.000			
3_ST.24	19.74	52.000	54.500	1,075.830	3,166.290
4_ST.24		57.000			
	56.24		sommano mc		3,166.290
				arr.	33.710
				TOTALE mc	3,200.000
SCAVI - STANTE 30					
SEZIONI	DISTANZA	SUPERFICIE	SUPERFICIE MEDIA	VOLUME PARZIALE	VOLUME TOTALE
1_ST.30	26.00	56.000	56.000	1,456.000	1,456.000
1_ST.30		56.000			
2_ST.30	21.00	61.000	61.000	1,281.000	2,737.000
2_ST.30		61.000			
3_ST.30	20.38	34.000	36.000	733.500	3,470.500
4_ST.30		38.000			
4_ST.30	23.00	38.000	38.000	874.000	4,344.500
4_ST.30		38.000			
	90.38		sommano mc		4,344.500
				arr.	55.500
				TOTALE mc	4,400.000

SEMINA - STANTE 24					
SEZIONI	DISTANZA	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE PARZIALE	SUPERFICIE TOTALE
1_ST.24	22.18	7.000	5.500	121.990	121.990
2_ST.24		4.000			
2_ST.24	14.32	4.000	8.000	114.560	236.550
3_ST.24		12.000			
3_ST.24	19.74	12.000	9.000	177.660	414.210
4_ST.24		6.000			
	56.24		sommano mq		414.210
				arr.	5.790
				TOTALE mq	420.000
SEMINA - STANTE 30					
SEZIONI	DISTANZA	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE PARZIALE	SUPERFICIE TOTALE
1_ST.30	26.00	6.400	6.400	166.400	166.400
1_ST.30		6.400			
2_ST.30	21.00	5.350	5.350	112.350	278.750
2_ST.30		5.350			
3_ST.30	20.38	3.000	4.250	86.594	365.344
4_ST.30		5.500			
4_ST.30	23.00	5.500	5.500	126.500	491.844
4_ST.30		5.500			
	90.38		sommano mq		491.844
				arr.	8.156
				TOTALE mq	500.000

GEOTESSUTO - STANTE 24					
SEZIONI	DISTANZA	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE PARZIALE	SUPERFICIE TOTALE
1_ST.24	22.18	26.500	26.500	587.770	587.770
2_ST.24		26.500			
2_ST.24	14.32	26.500	26.300	376.616	964.386
3_ST.24		26.100			
3_ST.24	19.74	26.100	26.100	515.214	1,479.600
4_ST.24		26.100			
	56.24		sommano mq		1,479.600
				arr.	20.400
				TOTALE mq	1,500.000
GEOTESSUTO - STANTE 30					
SEZIONI	DISTANZA	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE PARZIALE	SUPERFICIE TOTALE
1_ST.30	26.00	26.400	26.400	686.400	686.400
1_ST.30		26.400			
2_ST.30	21.00	26.300	26.300	552.300	1,238.700
2_ST.30		26.300			
3_ST.30	20.38	27.000	27.000	550.125	1,788.825
4_ST.30		27.000			
4_ST.30	23.00	27.000	27.000	621.000	2,409.825
4_ST.30		27.000			
	90.38		sommano mq		2,409.825
				arr. -	9.825
				TOTALE mq	2,400.000