

AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA

FIUME SECCHIA – PTI_MO_1

(MO-E-1392) Interventi di manutenzione straordinaria sulla vegetazione ripariale e sulle opere idrauliche di difesa per il miglioramento delle condizioni di deflusso sul fiume Secchia nel tratto di competenza.

Computo Metrico Estimativo


Allegato n.: **2**

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Geom. Fabio Forte)



Data: **Rev. 2**
03 NOV. 2025

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Stefano Parodi)



N.	E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	RIFERIMENTI AI COMPUTI		UNITA' MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO DEI LAVORI			ANNOTAZIONI
								lordo	Incidenza manodopera %	Costo manodopera €	
1	1	<i>Lavori a misura</i> Decespugliamento eseguito con mezzi meccanici, di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiore ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.3 m dal suolo con mezzi 'meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince- od' altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produ- zione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco o per il suo allontanamento. <i>Su superfici in scarpata</i> in sx in dx									
			0,40	9.700,00	15,00						
			0,40	9.700,00	15,00						
						mq.	0,33	38.412,00	35,99	13.824,48	0.002.01.b
2	2	Decespugliamento eseguito con mezzi meccanici, di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiore ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.3 m dal suolo con mezzi 'meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince- od' altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produ- zione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco o per il suo allontanamento. <i>Su superfici orizzontali</i> in sx in dx									
			0,10	9.700,00	15,00						
			0,10	9.700,00	15,00						
						mq.	0,25	7.275,00	35,97	2.616,82	0.002.01.a
3	3	Disboscamento eseguito manualmente e/o con idonei mezzi mec- canici equipaggiati di attrezzature forestali mediante taglio alla base, su superfici piane e/o inclinate di qualsiasi lunghezza, com- preso l'onere della riduzioni in cippato o l'allontanamento del materiale di risulta. Essenze con diametro fino a cm. 20 misura- to a cm. 130 da terra. in sx in dx									
			0,25	9.700,00	15,00						
			0,25	9.700,00	15,00						
						mq.	0,67	48.742,50	39,25	19.131,43	0.002.01.e
4	4	Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male ancorate o prossime al crollo, e di quelle vegetanti all'interno dell'alveo, taglio selettivo sulla rimanente vegetazione, essenze fino a cm. 40 di diametro, ecc. Saranno mantenuti gli arbusti autoctoni, ripulendo dalle infestanti secondo le disposizioni impartite dalla D.L. e allontanamento del mete- riale di risulta. <i>Per tratti lungo gli affluenti del Po</i> in sx in dx									
			0,25	9.700,00	15,00						
			0,25	9.700,00	15,00						
						mq.	1,93	140.407,50	45,25	63.534,39	0.002.03.b
		<i>a riportare</i>				€		234.837,00		99.107,12	

N. E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	RIFERIMENTI AI COMPUTI		UNITA' MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO DEI LAVORI			ANNOTAZIONI
							lordo	Incidenza manodopera %	Costo manodopera €	
	<i>riporto</i>			€			234.837,00		99.107,12	
5	Taglio alla base di piante anche se in posizione isolata, eseguito con mezzi meccanici compreso il sezionamento, accatastamento e smaltimento del materiale di risulta, del diametro tra 40/60 cm. misurata a m. 1,30 da terra.			n.	25,00	136,38	3.409,50	45,82	1.562,23	0.002.02.b
6	Rimozione dall'alveo attivo della biomassa legnosa fluitata ed accumulatasi sul fondo, con l'ausilio di operatore con motosega, di eventuali rinvii di ancoraggio e la sistemazione del fondo alveo, e l'allontanamento del materiale di risulta, ecc. 10% alveo	0,10	9.500,00	15,00		1,49	21.232,50	36,44	7.737,12	0.002.05.a
7	Nolo di escavatore idraulico cingolato con attrezzatura frontale, compreso operatore, carburante, materiali di consumo ed il trasporto in cantiere. Peso tra 18 e 25 ton.									
8	Nolo di macchine per lo sfalcio e pulizia di scarpate e piani orizzontali: macchina multifunzione per decespuglianti semovente equipaggiata con fresa trincia erba, fresa forestale, fresa ceppi.				ore	94,82	7.111,50	33,36	2.372,40	N.002.01.d
9	Motosega a catena compreso operatore e carburante.				ore	107,65	8.612,00	29,38	2.530,21	N.004.01.a
					ora	44,15	3.620,30	71,64	2.593,58	N.004.03.b
	<u>Oneri per la sicurezza</u>					a	278.822,80	b	115.902,66	
10	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale conformemente a quanto previsto dal codice della strada, costituito da segnale lavori corredato da luce lampeggiante gialla con segaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori per 1° mese di lavoro				n.	4,00	180,00			
11	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale conformemente a quanto previsto dal codice della strada, costituito da segnale lavori corredato da luce gialla lampeggiante con segaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori per ogni mese aggiuntivo.				n.	4,00	25,00			
12	Coni in plastica colorata di altezza +/- cm. 40 posati a distanza non superiore a m. 2 per segnalazione di lavori stradali. Nolo per 1 mese lavorativo al metro di linea.		40,00	6,00	m.	240,00	120,00			
13	Coppia movieri per coadiuvare il traffico per tutta la durata del can									
	<i>a riportare</i>			€						

