

AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA

FIUME SECCHIA – PTI_MO_1

(MO-E-1392) Interventi di manutenzione straordinaria sulla vegetazione ripariale e sulle opere idrauliche di difesa per il miglioramento delle condizioni di deflusso sul fiume Secchia nel tratto di competenza.

Elenco Prezzi Unitari

Allegato n.: **3**

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Geom. Fabio Forte)



Data: **Rev. 2**
03 NOV. 2025

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Stefano Parodi)



ELENCO PREZZI

I prezzi che verranno applicati per le opere di manutenzione in appalto, anche se non espressamente riportati negli elenchi di seguito descritti, sono quelli desunti dal Prezzario AIPO 2025 e dall' Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna 2025 - Delibera di Giunta Regionale, **che sono parte integrante dell'appalto, anche se non materialmente allegati.**

Per le lavorazioni non ricomprese nei prezzari AIPO e Regionale verranno utilizzati i listini della Camera di Commercio della provincia di Modena o di eventuali nuove analisi prezzi.

Cod.	Descrizione Voce	U.M.	Prezzo unitario €
O.001.01.a	SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco, comprese le eventuali rifiniture con decespugliatori a mano in corrispondenza di ostacoli quali pali per segnaletica stradale, barriere di sicurezza ecc.. su superfici orizzontali.	mq.	0,05
O.001.01.b	SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco, comprese le eventuali rifiniture con decespugliatori a mano: su scarpate arginali di qualsiasi lunghezza.	mq.	0,07
O.002.01.b	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm., misurato a 1.30 m. dal suolo con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco o per il suo allontanamento, <u>su superfici in scarpata.</u>	mq.	0,33
O.002.01.a	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm., misurato a 1.30 m. dal suolo con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco o per il suo allontanamento, <u>su superfici orizzontali.</u>	mq.	0,25

Cod.	Descrizione Voce	U.M.	Prezzo unitario €
O.002.03.b	TAGLIO di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde (per individui sino a 40 cm. di diametro), graduando il taglio e selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo, privilegiando, a parità di condizioni, le specie autoctone indicate dalla D.L. Saranno mantenuti gli arbusti autoctoni, ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, secondo le disposizioni della D.L.; è compreso l'allontanamento del materiale di risulta.	mq.	1,94
O.002.04.b	Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi meccanici idonei per una profondità minima di 60 cm. sono compresi inoltre gli eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L., e l'allontanamento del materiale di risulta al difuori dell'alveo.	mq.	2,30
O.002.02.a	TAGLIO alla base di piante anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, mediante impiego di mano d'opera specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il raggiungimento della pianta, come da indicazioni della D.L., se in posizione disagiata (scarpata d'alveo) o compresa tra esemplari che devono essere preservati, il sezionamento, l'accatastamento provvisorio e il successivo allontanamento del materiale di risulta: di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 20 e 40 cm. misurata ad un'altezza di 1.30 m. da terra.	cad.	102,28
O.002.02.b	TAGLIO alla base di piante anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, mediante impiego di mano d'opera specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il raggiungimento della pianta, come da indicazioni della D.L., se in posizione disagiata (scarpata d'alveo) o compresa tra esemplari che devono essere preservati, il sezionamento, l'accatastamento provvisorio e il successivo allontanamento del materiale di risulta: di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 40 e 60 cm. misurata ad un'altezza di 1.30 m. da terra.	cad.	136,38
O.002.05.a	Rimozione dall'alveo attivo della biomassa legnosa fluitata ed accumulatasi sul fondo, con l'ausilio di operatore con motosega, di eventuali rinvii di ancoraggio del natante se in presenza di corrente e la sommaria sistemazione del fondo alveo, l'allontanamento del materiale di risulta, e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.	mq.	1,49

Cod.	Descrizione Voce	U.M.	Prezzo unitario €
N.002.01.d	Nolo di escavatore idraulico cingolato con attrezzatura frontale, compreso operatore, carburante, materiali di consumo ed il trasporto in cantiere. Peso tra 18 e 25 ton.	ore	94,82
N.004.01.a	Nolo di macchine per lo sfalcio e pulizia di scarpate e piani orizzontali: macchina multifunzione per decespugliamenti semovente equipaggiata con fresa trincia erba, fresa forestale, fresa ceppi.	ore	107,65
N.004.03.b	Motosega a catena compreso operatore e carburante.	ore	44,15
N.004.03.c	Decespugliatore a mano compreso operatore e carburante.	ore	41,96
O.031.02.b	Costruzione di massicciata stradale compreso carico, trasporto, scarico, stesa uniforme e rullatura dei materiali, compreso l'innaffiatura ed ogni altro onere accessorio onde ottenere una superficie livellata con il corretto grado di compattazione. Con materiale granulare stabilizzato di pezzatura 0-30 di cava o frantoio, non riciclato.	mc.	52,13

Modena, lì **Rev. 2 - 03 NOV. 2025**

Il Funzionario Tecnico
(Geom. Fabio Forte)



visto: Il Responsabile del Progetto
(Ing. Stefano Parodi)



