



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO**

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

PROGETTO

Importo Complessivo €. 300.000,00

**(PR-E-1103) INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL FIUME ENZA
COMPRESSA NEL CORSO DEGLI EVENTI DI PIENA DELL'UTLIMA DECADE DI OTTOBRE 2023 MEDIANTE
RIPRISTINO DELLE PISTE DI ACCESSO NELLA CASSA DI ESPANSIONE, GESTIONE DELLA VEGETAZIONE
RIPARIALE DEPERIENTE ED INSTABILI, RIMOZIONE DEL FLOTTANTE E MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE
DEPOSITATOSI IN ALVEO IN TRATTI VARI DEL RETICOLO DI COMPETENZA – 1° STRALCIO**

ALLEGATO

ELENCO PREZZI

2

Gruppo di Progettazione :

I PROGETTISTI

FUNZIONARIO TECNICO
(Geom. Luca Zilli)

FUNZIONARIO TECNICO
(Dott. Paolo Piovani)

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Monica Larocca)

PERIZIA N ° 1283

DATA: 31 LUG 2025

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

REV. 02

DATA:

26 GIU 2026

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

(PR-E-1103) INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL FIUME ENZA COMPRESA NEL CORSO DEGLI EVENTI DI PIENA DELL'UTLIMA DECADE DI OTTOBRE 2023 MEDIANTE RIPRISTINO DELLE PISTE DI ACCESSO NELLA CASSA DI ESPANSIONE, GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEPERIENTE ED INSTABILI, RIMOZIONE DEL FLOTTANTE E MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATOSI IN ALVEO IN TRATTI VARI DEL RETICOLO DI COMPETENZA – 1°STRALCIO - COD. CUP B68H25000140001

ELENCO PREZZI

N.	RIF. PREZZARIO	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO UNITARIO
1	A.001.01.B	COSTO ORARIO COMPLESSIVI DELLA MANO D'OPERA: OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	€ 40,01
2	A.001.01.D	COSTO ORARIO COMPLESSIVI DELLA MANO D'OPERA: OPERAIO COMUNE	ORA	€ 33,29
3	N.001.01.B	NOLO DI AUTOCARRO COMPRESO OPERATORE, CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO (LUBRIFICANTI ED ALTRO) NELL'ALLESTIMENTO OPERATIVO: 4 ASSI CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE, MASSA A PIENO CARICO FINO A 40 TON	ORA	€ 93,24
4	N.002.01.E	NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO CON ATTREZZATURA FRONTALE COMPRESO OPERATORE, CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO (LUBRIFICANTI ED ALTRO), ED IL TRASPORTO IN CANTIERE NELL'ALLESTIMENTO OPERATIVO TRA 25 E 33 TON	ORA	€ 120,44
5	O.002.01.E	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO ESEGUITO MANUALMENTE E/O CON IDONEI MEZZI MECCANICI EQUIPAGGIATI CON CESCOIE E/O PINZE FORESTALI MEDIANTE TAGLIO ALLA BASE SU PIANI E SCARPATE ARGINALI DI QUALSIASI LUNGHEZZA, COMPRESO L'ONERE PER LA RIDUZIONE A CIPPATO O L'ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA: DI ESSENZE ARBOREE DI DIAMETRO FINO A 20 CM. MISURATA AD UN'ALTEZZA DI 1,30 M DA TERRA	MQ	€ 0,67
6	O.005.01.B	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA DA ESEGUIRSI ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, ESCLUSA LA ROCCIA DURA DA MINA, MEDIANTE MEZZI MECCANICI: CON CARICO DEL TERRENO SU MEZZI DI TRASPORTO ED IL TRASPORTO AL LUOGO DI REIMPIEGO ALL'INTERNO DEL CANTIERE FINO AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 5 KM	MC	€ 6,72
7	C04.052.005.G	FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, RIVESTIMENTO DI SPONDALE E SCARPATA, PENNELLI, BRIGLIE E SOGLIE CON PETTRAME DI CAVA NON GELIVO, COMPATTO E FORTEMENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE, POSTO IN OPERA DALLA SPONDA E SOTTO IL PELO DELL'ACQUA, CON TOLLERANZA DI PEZZATURA DEL 15% IN PIU' O IN MENO. PIETRAMME DA CAVE DELLE PREALPI IN BLOCCHI CICLOPICI CON PESO DEGLI ELEMENTI OLTRE I 2000 KG	MC	€ 94,59
8	O.004.01.B	SCAVO DI SBANCAMENTO DA ESEGUIRSI ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA, IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA (ESCLUSA LA ROCCIA DURA DA MINA), PER SAGOMATURE DI SPONDE E DI SCARPATE FLUVIALI, PER LA FORMAZIONE DI PIANI DI FONDAZIONE, PER SVASI D'ALVEO, CANALI FUGATORI, SAVANELLE, LO SCAVO E' DA ESEGUIRSI MEDIANTE ESCAVATORE MECCANICO. E' COMPRESO L'ONERE PER LA PROFILATURA DELLE SCARPATE DI SCAVO: CON CARICO DEL TERRENO SU MEZZI DI TRASPORTO ED IL TRASPORTO AL LUOGO DI REIMPIEGO ALL'INTERNO DEL CANTIERE FINO AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 5 KM PER STESA A TOMBAMENTO DI BUCHE E BASSURE OVVERO A FORMAZIONE DI DEPOSITI PROVVISORI	MC	€ 4,65