



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO**

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

PROGETTO

Importo Complessivo €. 350.000,00

**(PR-E-1105) – LAVORI URGENTI DI RIRPESA EROSIONE SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA
DEL TORRENTE STIRONE IN COMUNE DI FIDENZA E SORAGNA PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEL RILEVATO ARGINALE
COD. CUP B88H25000850001**

ALLEGATO

ELENCO PREZZI

2

Gruppo di Progettazione :

I PROGETTISTI

FUNZIONARIO TECNICO
(Ing. Simone Delsoldato)

FUNZIONARIO TECNICO
(Geom. Luca Zilli)

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Monica Larocca)

PERIZIA N ° 1299

DATA: 29 giu 2026

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

DATA:

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

(PR-E-1105) LAVORI URGENTI DI RIPRESA EROSIONE SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE STIRONE IN COMUNE DI FIDENZA E SORAGNA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO ARGINALE - COD. CUP B58H25000850001

ELENCO PREZZI

N.	RIF. PREZZARIO	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO UNITARIO
1	A.001.01.B	COSTO ORARIO COMPLESSIVI DELLA MANO D'OPERA: OPERAIO SPECIALIZATO	ORA	€ 40,01
2	A.001.01.D	COSTO ORARIO COMPLESSIVI DELLA MANO D'OPERA: OPERAIO COMUNE	ORA	€ 33,29
3	N.001.01.B	NOLO DI AUTOCARRO COMPRESO OPERATORE, CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO (LUBRIFICANTI ED ALTRO) NELL'ALLESTIMENTO OPERATIVO: 4 ASSI CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE, MASSA A PIENO CARICO FINO A 40 TON	ORA	€ 93,24
4	N.002.01.E	NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO CON ATTREZZATURA FRONTALE COMPRESO OPERATORE, CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO (LUBRIFICANTI ED ALTRO), ED IL TRASPORTO IN CANTIERE NELL'ALLESTIMENTO OPERATIVO TRA 25 E 33 TON	ORA	€ 120,44
5	N.004.03.b	NOLO DI ATTREZZATURE VARIE COMPLETE DI TUTTI GLI ACCESSORI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO, COMPRESO IL CARBURANTE E LUBRIFICANTI: MOTOSEGA	ORA	€ 44,28
6	O.003.01.a	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO ESEGUITO MANUALMENTE E/O CON IDONEI MEZZI MECCANICI EQUIPAGGIATI CON CESCOIE E/O PINZE FORESTALI MEDIANTE TAGLIO ALLA BASE SU PIANI E SCARPATE ARGINALI DI QUALSIASI LUNGHEZZA, COMPRESO L'ONERE PER LA RIDUZIONE A CIPPATO O L'ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA_DI ESSENZE ARBOREE DI DIAMETRO FINO A 20 CM. MISURATA AD UN'ALTEZZA DI 1,30 M DA TERRA	MQ	€ 0,67
7	O.003.02.a	TAGLIO ALLA BASE DI PIANTE ANCHE SE SITUATE IN POSIZIONE ISOLATA RISPETTO ALLE AREE IMBOSCHITE, MEDIANTE IMPIEGO DI MANO D'OPERA SPECIALIZZATA, CON L'AUSILIO DI MEZZI MECCANICI, COMPRESO L'ONERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA Pianta, COME DA INDICAZIONI DELLA D.L., SE IN POSIZIONE DISAGEVOLE (SCARPATA D'ALVEO) O COMPRESA TRA ESEMPLARI CHE DEVONO ESSERE PRESERVATI, IL SEZIONAMENTO, L'ACCATASTAMENTO PROVVISORIO E IL SUCCESSIVO ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA: DI QUALSIASI SPECIE ED ALTEZZA, DI DIAMETRO COMPRESO TRA 20 E 40 CM MISURATA AD UN'ALTEZZA DI 1,30 M DA TERRA	CAD.	€ 102,28
8	O.004.01.B	SCAVO DI SBANCAMENTO DA ESEGUIRSI ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA, IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA (ESCLUSA LA ROCCIA DURA DA MINA), PER SAGOMATURE DI SPONDE E DI SCARPATE FLUVIALI, PER LA FORMAZIONE DI PIANI DI FONDAZIONE, PER SVASI D'ALVEO, CANALI FUGATORI SAVANELLE, LO SCAVO E' DA ESEGUIRSI MEDIANTE ESCAVATORE MECCANICO. E' COMPRESO L'ONERE PER LA PROFILATURA DELLE SCARPATE DI SCAVO: CON CARICO DEL TERRENO SU MEZZI DI TRASPORTO ED IL TRASPORTO AL LUOGO DI REIMPIEGO ALL'INTERNO DEL CANTIERE FINO AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 5 KM PER STESA A TOMBAMENTO DI BUCHE E BASSURE OVVERO A FORMAZIONE DI DEPOSITI PROVVISORI	MC	€ 4,65
9	O.005.01.b	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA DA ESEGUIRSI ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, ESCLUSA LA ROCCIA DURA DA MINA, MEDIANTE MEZZI MECCANICI: CON RIUTILIZZO IN ADIACENZA ALLO SCAVO PER STESA A TOMBAMENTO DI BUCHE E BASSURE	MC	€ 6,33
10	C04.052.005.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAMME CALCAREO DI CAVA IN ELEMENTI DEL PESO DA 10 KG. A 3000 KG, CON TOLLERANZA DI 1/5 DEL VOLUME IN ELEMENTI DI PESO INFERIORE, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE QUALI DIFESE RADENTI, PENNELLI, BRIGLIE, SOGLIE, RAMPE. IL PIETRAMME "MASSI NATURALI COMPATTI NON GELIVI, ESENTI DA GIUNTI, FRATTURE O PIANI DI SFALDAMENTO, CERTIFICATI CE SECONDO LA UNI EN 13383-1:2013"	MC	€ 94,59

		DOVRÀ ESSERE COSTITUITO DA ELEMENTI DI PIETRA DURA E COMPATTA NON GELIVA SCEVRA DA CAPPELLACCIO, PIANI DI SFALDAMENTO O INCRINATURE. NEL PREZZO SI INTENDE COMPRESO: TUTTI GLI ONERI PER LA PROVVISTA DELLA PIETRA, I VARI CARICHI E SCARICHI, IL TRASPORTO E LO SCARICO IN CANTIERE; LA PESATURA SU PESA CONCORDATA DALLA D.L.; L'ONERE DELLA SISTEMAZIONE DELLA PIETRA; L'INTESTAZIONE NELLE SCARPATE, ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO O A MANO, IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA E QUANT'ALTRO OCCORRA PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE - ELEMENTI DI PESO DA 1001 A 3000 KG		
11	O.016.01.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE A TRAMA ORDITO PRODOTTO DA FILAMENTI IN POLIPROPILENE SU SUPERFICI ORIZZONTALI E/O INCLINATE, COMPRESI RISVOLTI, LE SOVRAPPOSIZIONI, I PICCHETTI DI FISSAGGIO E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER GARANTIRE LA COMPLETA COPERTURA DELLA SUPERFICIE ED IL FISSAGGIO: RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE TRASVERSALE NON INFERIORE A 60KN	MQ	€ 3,90
12	0.022.01.a	INFISSIONE DI PALI IN LEGNO IN ALLINEAMENTO OD A QUINCONCE CON ELEMENTI STONDATI PROVVISI DI PUNTA E FORNITI E POSTI IN OPERA MEDIANTE VIBROINFISSORE, IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA: PALI DI CASTAGNO DEL DIAMETRO DI 18-25 CM DI LUNGHEZZA SINO A 6 M PER OGNI M DI PALO	ML	€ 18,52
13	O.011.02.a	IMBOTTIMENTO A TERGO DI DIFESA E/O RISARCIMENTO SPONDALE, COMPRESO L'ONERE PER LA PROFILATURA DELLA SCARPATA. MATERIALE DI NATURA GHIAIOSA MISTA O CON MATERIALE ARIDO FORNITO DELL'IMPRESA PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO NON DEMANIALI O DA FRANTOIO (MATERIALE NON RICICLATO)	MC	€ 48,61
14	O.011.01.a	IMBOTTIMENTO A TERGO DI DIFESA E/O RISARCIMENTO SPONDALE, COMPRESO L'ONERE PER LA PROFILATURA DELLA SCARPATA. MATERIALI INERTI PRELEVATI DALL'ALVEO E SITI NELLE IMMEDIATE VICINANZE DAL PUNTO DI IMPIEGO	MC	€ 3,33