



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO**

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

RE-E-1025

PROGETTO

Importo Complessivo €. 470.000,00

**LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL FIUME ENZA
INTERESSATO DA FENOMENI DI EROSIONE SPONDALE IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA
NEL TRATTO A VALLE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI VALLE, IN LOCALITA' CHIAVICONE
IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE) ED IN COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR)**

ALLEGATO

QUADRO INCEDENZA MANO D'OPERA

4

Gruppo di Progettazione :

I PROGETTISTI

FUNZIONARIO TECNICO
(Geom. Luca Zilli)

FUNZIONARIO TECNICO
(Dott. Paolo Piovani)

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Monica Larocca)

PERIZIA N° 1298

DATA:
09 GIU. 2026

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

DATA:

QUADRO INCIDENZA MANO D'OPERA				
N. Progr.	ELENCO DELLE OPERE	IMPORTO	INCIDENZA	IMPORTO MANO D'OPERA
1	COSTO ORARIO COMPLESSIVI DELLA MANO D'OPERA: OPERAIO SPECIALIZZATO (A.001.01.b)	1.920,48 €	79,05%	1.518,14 €
2	COSTO ORARIO COMPLESSIVI DELLA MANO D'OPERA: OPERAIO COMUNE (A.001.01.d)	1.597,92 €	79,05%	1.263,16 €
3	NOLO DI AUTOCARRO: 4 ASSI MASSA A PIENO CARICO FINO A 40 TON (N.001.01.b)	5.967,36 €	33,92%	2.024,13 €
4	NOLO DI ESCAVATORE ALLESTIMENTO OPERATIVO TRA 25 E 33 TON (N.002.01.d)	11.562,24 €	26,26%	3.036,24 €
5	NOLO DI DUMPER CAPACITA' DI CARICO OLTRE I 20 MC E SINO A 30 MC. (N.002.05.b)	11.597,44 €	17,45%	2.023,75 €
6	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO: ESSENZE ARBOREE DI DIAMETRO FINO A 20 CM (O.002.01.e)	23.316,00 €	39,25%	9.151,53 €
7	TAGLIO DI PIANTE DIAMETRO COMPRESO TRA 40 E 60 CM AD UN'ALTEZZA DI 1,30 M DA TERRA (O.003.02.b)	10.228,00 €	45,82%	4.686,47 €
8	SCAVO DI SBANCAMENTO CON RIUTILIZZO IN ADIACENZA ALLO SCAVO (O.004.01.a)	41.290,06 €	37,11%	15.322,74 €
9	SCAVO DI SBANCAMENTO REIMPIEGO ALL'INTERNO DEL CANTIERE FINO A 5 KM (O.004.01.b)	28.243,54 €	34,51%	9.746,85 €
10	FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA CON PESO DEGLI ELEMENTI CON PESO DEGLI ELEMENTI OLTRE I 2000 KG (O.010.02.d)	234.342,00 €	7,94%	18.606,75 €
11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE RESIST. A TRAZIONE LONG. TRASVERSALE NON INF. A 60KN (O.016.01.c)	4.431,38 €	22,39%	992,19 €
	TOTALI	374.496,42 €		68.371,95 €