

Ufficio Operativo di Mantova

Fiume Chiese

OPERE IDRAULICHE DI 3ª CAT. D.M. 24/07/1942 n.2234

MN-E-1225 Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'argine destro del fiume Chiese in prossimità della foce degli affluenti Palpice e Cacciabella, mediante la ripresa delle rotte e dei smottamenti della traversa Campagnotti, in Comune di Acquanegra sul Chiese e in Comune di Asola.

PROGETTO ESECUTIVO

3) ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI

PROGETTISTA
Geom. Franco Donelli



TECNICO COLLABORATORE
Ing. Matteo De Vincenzi



**RESPONSABILE UNICO
DEL PROGETTO**

Ing. Francesco Zerbini



Perizia n 5547

Data 9 LUG 2026

Prot. n

Aggiornamenti

prezzi	indicazione dei lavori e delle provviste	u.m.	n	lunghezza	larghezza	h / q.tà un	quantità	prezzo	importo
--------	--	------	---	-----------	-----------	-------------	----------	--------	---------

ANALISI DEI PREZZI - LAVORI E OPERE COMPIUTI									
	descrizione	u.m.	prezzo	n	q.tà un.	quantità	importo		

analisi 1	FORMAZIONE DI RILEVATO o per ringrosso e rialzo arginale compreso carico, trasporto e lo scarico di terre provenienti da cave ad una distanza compresa nei 5 km, la profilatura e la sistemazione delle area di scavo, il sollevamento delle materie scavate, l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica, le gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli: con terreno demaniale o proveniente da ritagli di cigli, da scavi in alveo o da altre pertinenze demaniali idoneo per la formazione dei rilevati secondo le previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto	mc							
	Produzione giornaliera stimata	mc						200,00	

MANO D'OPERA		u.m.	prezzo 2025	n	q.tà/giorno	tot q.tà	q.tà unit.		
--------------	--	------	-------------	---	-------------	----------	------------	--	--

Nr.2	OPERAIO EDILE Specializzato								
A.001.01.	b	h	€ 31,63	0	9,00	0,00	0,000	€ 0,00	
Nr.3									
A.001.01.	c	h	€ 28,44	0	9,00	0,00	0,000	€ 0,00	
Nr.4	operaio qualificato								
A.001.01.	d	h	€ 25,57	0	9,00	0,00	0,000	€ 0,00	
	operaio comune								
	totale manodopera				€ 0,00	incid %	0,000%		

MATERIALI									
	totale materiali				€ 0,00	incid %	0,000%		

NOLI									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MACCHINE OPERATRICI IN CAVA DI PRELIEVO, compresi apertura cava, scavo materie, carico autocarri e sistemazione finale della cava. Aree di prelievo del materiale: depositi alluvionali di neoformazione in sinistra orografica del fiume Chiese, all'ansa di Olmesinone Travi e all'ansa dei Tavanelli e deposito alluvionale di neoformazione in destra orografica del fiume Chiese, tra il ponte della tangenziale ed il ponte cittadino di Asola									
NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.									
Nr.82									
N.002.0	1.d	Peso operativo oltre 18 t e fino a 25 t	h	€ 74,96	1	9,00	9,00	0,045	€ 3,37

[illegible]