

PC-E-822 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IDRAULICA DEGLI AFFLUENTI PIACENTINI DEL FIUME PO MEDIANTE GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE E ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE”
CUP: B78H23015690006

PROGETTO ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo

Progettazione

Agr. Dott. Stefano Zanzucchi

Dott. Ing. Roberto Zanzucchi



REV	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
B	Agosto 2026	Revisione 01	S.Zanzucchi	S.Zanzucchi	S.Zanzucchi
A	Giugno 2026	Prima emissione	S.Zanzucchi	S.Zanzucchi	S.Zanzucchi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	A - Torrente Ongina (SpCat 1)							
	Contenimento vegetazione (Cat 1)							
1 AIPO2026_AI PO2026_O.0 02.01.cAIPO 2025_O.001. 01.c	SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa, con virgulti di età non superiore ad un anno, nelle zone basse delle scarpate arginali e dei corsi d'acqua precluse ai mezzi meccanici e non raggiungibili dalla sommità: con decespugliatori a mano SCARPATA ARGINALE (intervento sul 50% della superficie) Demanio Regionale	9436,80			0,50	4'718,40		
	SOMMANO mq					4'718,40	0,86	4'057,82
2 AIPO2026_O .001.01.b	SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco, comprese le eventuali rifiniture con decespugliatori a mano: su scarpate arginali di qualsiasi lunghezza e dei corsi d'acqua SCARPATA ARGINALE (intervento sul 50% della superficie) Proprietà private *(par.ug.=61365*1,2)	73638,00			0,50	36'819,00		
	SOMMANO mq					36'819,00	0,07	2'577,33
3 AIPO2026_O .002.01.c	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.30 m dal suolo, nelle zone basse delle scarpate arginali e dei corsi d'acqua precluse ai mezzi meccanici e non raggiungibili dalla sommità: con decespugliatori a mano e/o motoseghe Demanio Regionale	9436,80			0,50	4'718,40		
	SOMMANO mq					4'718,40	0,98	4'624,03
4 AIPO2026_O .002.01.b	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.30 m dal suolo con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco o per il suo allontanamento: su scarpate arginali e dei corsi d'acqua SCARPATA ARGINALE (intervento sul 50% della superficie) Proprietà private *(par.ug.=61365*1,2)	73638,00			0,50	36'819,00		
	SOMMANO mq					36'819,00	0,34	12'518,46
5 AIPO2026_O .002.03.b	TAGLIO di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde (per individui sino a 40 cm di diametro), graduando il taglio e selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo, privilegiando, a parità di condizioni, le specie autoctone indicate dalla Direzione Lavori. Saranno mantenuti gli arbusti autoctoni, ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, secondo le disposizioni della Direzione Lavori; è compreso l'allontanamento del materiale di risulta: per i tratti lungo l'asta degli affluenti TAGLIO SELETTIVO FASCIA RIPARIALE Demanio Regionale Proprietà private					9'822,00 19'198,00		
	SOMMANO mq					29'020,00	2,00	58'040,00
6 _AP.2SOV_T AGLIO	Sovrapprezzo per taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale per sponde raggiungibili esclusivamente dall'alveo. TAGLIO SELETTIVO FASCIA RIPARIALE Demanio Regionale					0,98		
	A R I P O R T A R E					0,98		81'817,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,98		81'817,64
	SOMMANO ha					0,98	4'983,40	4'883,73
7 AIPO2026_O .002.05.a	RIMOZIONE dall'alveo attivo della biomassa legnosa fluitata ed accumulatasi sul fondo, con l'ausilio di operatore con motosega, di eventuali rinvii di ancoraggio del natante se in presenza di corrente compreso la sommaria sistemazione del fondo alveo, l'allontanamento del materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le disposizioni della Direzione Lavori ALVEO ATTIVO Rimozione biomassa legnosa fluitata (intervento sul 20% della superficie) * (par.ug.=9547+21499)	31046,00			0,20	6'209,20		
	SOMMANO mq					6'209,20	1,53	9'500,08
8 AP.1CIPP	Cippatura di biomassa legnosa proveninete da disboscamento e/o decespugliamento di aree fluviali eseguito mediante idonei mezzi meccanici operanti all'interno dell'alveo e/o da piani e scarpate arginali equipaggiati da attrezzatura per la cippatura. risulta altresì compreso l'allestimento operativo. Cippatura completa della biomassa legnosa Cippatura completa della biomassa legnosa Vedi voce n° 5 [mq 29 020.00] Vedi voce n° 7 [mq 6 209.20]					29'020,00 6'209,20		
	SOMMANO m2					35'229,20	0,17	5'988,96
	Consolidamento scarpate (Cat 2)							
9 AIPO2026_O .009.01.b	FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale compreso carico, trasporto e lo scarico di terre provenienti da cave ad una distanza compresa nei 5 km, la profilatura e la sistemazione delle area di scavo, il sollevamento delle materie scavate, l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica, le gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli: con terreno demaniale o proveniente da ritagli di ciglioni, da scavi in alveo o da altre pertinenze demaniali, idoneo per la formazione dei rilevati secondo le previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto Ripresa di frane e cedimenti superficiali		150,00	8,00	1,00	1'200,00		
	SOMMANO mc					1'200,00	5,52	6'624,00
10 AIPO2026_O .013.01.a	TALEA LEGNOSA prelevata da materiale autoctono e/o indigeno infissa nel terreno per almeno 50 cm, compresa l'irrigazione: delle specie tipo salix viminalis, triandra, purpurea, ecc., con diametro minimo 2 cm e lunghezza oltre 60 cm; fornita e posizionata in ragione di una talea per mq Piantazione di salici arbustivi per rinverdimento scarpate oggetto di ripresa delle frane (1 talee/mq)		150,00	4,00		600,00		
	SOMMANO cad					600,00	4,49	2'694,00
11 ER2026_H.U .219	Palizzata alta costituita da pali di castagno (Ø cm.18-20, lunghezza m.3) piantati nel terreno per m.2 ad una distanza di m. 1,2 con l'ausilio di un escavatore. Sulla parte emergente verranno collocate delle pertiche di castagno (Ø cm.20) legate con filo di ferro zincato ed inchiodate ai pali con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa; compresa la messa a dimora di idonee specie autoctoe di talee per la ricostituzione della compagine vegetale e compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi per m 10). Consolidamento scarpate in frana		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	81,09	12'163,50
12 ER2026_H.U .222	Costo aggiuntivo per consolidamento piede palificata, mediante rinforzo in pali di castagno scorrecciati e appuntiti (diam. cm 15-20, lungh. m 4), infissi nel terreno con qualsiasi mezzo per un'altezza non inferiore a m 3,00 e alla distanza media di							
	A R I P O R T A R E							123'671,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							123'671,91
	m 1,00 uno dall'altro, compreso legature e ogni altro onere. Analisi riferita a m 10. consolidamento scarpate in frana		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	34,24	5'136,00
	Parziale A - Torrente Ongina (SpCat 1) euro							128'807,91
	A R I P O R T A R E							128'807,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							128'807,91
	B - Torrente Arda (SpCat 2) Contenimento vegetazione (Cat 1)							
13 AIPO2026_AI PO2026_O.0 02.01.cAIPO 2025_O.001. 01.c	SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa, con virgulti di età non superiore ad un anno, nelle zone basse delle scarpate arginali e dei corsi d'acqua precluse ai mezzi meccanici e non raggiungibili dalla sommità: con decespugliatori a mano SCARPATA ARGINALE (intervento sul 50% della superficie) Demanio Regionale	23731,20			0,25	5'932,80		
	SOMMANO mq					5'932,80	0,86	5'102,21
14 AIPO2026_O .001.01.b	SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco, comprese le eventuali rifiniture con decespugliatori a mano: su scarpate arginali di qualsiasi lunghezza e dei corsi d'acqua SCARPATA ARGINALE (intervento sul 25% della superficie) Proprietà privata *(par.ug.=23818*1,2)	28581,60			0,25	7'145,40		
	SOMMANO mq					7'145,40	0,07	500,18
15 AIPO2026_O .002.01.c	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.30 m dal suolo, nelle zone basse delle scarpate arginali e dei corsi d'acqua precluse ai mezzi meccanici e non raggiungibili dalla sommità: con decespugliatori a mano e/o motoseghe Demanio Regionale	23731,20			0,75	17'798,40		
	SOMMANO mq					17'798,40	0,98	17'442,43
16 AIPO2026_O .002.01.b	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.30 m dal suolo con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco o per il suo allontanamento: su scarpate arginali e dei corsi d'acqua SCARPATA ARGINALE (intervento sul 75% della superficie) Proprietà privata *(par.ug.=23818*1,2)	28581,60			0,75	21'436,20		
	SOMMANO mq					21'436,20	0,34	7'288,31
17 AIPO2026_O .002.03.b	TAGLIO di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde (per individui sino a 40 cm di diametro), graduando il taglio e selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo, privilegiando, a parità di condizioni, le specie autoctone indicate dalla Direzione Lavori. Saranno mantenuti gli arbusti autoctoni, ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, secondo le disposizioni della Direzione Lavori; è compreso l'allontanamento del materiale di risulta: per i tratti lungo l'asta degli affluenti TAGLIO SELETTIVO FASCIA RIPARIALE Demanio Regionale Proprietà privata					21'533,00 13'479,00		
	SOMMANO mq					35'012,00	2,00	70'024,00
18 _AP.2SOV_T AGLIO	Sovrapprezzo per taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale per sponde raggiungibili esclusivamente dall'alveo. TAGLIO SELETTIVO FASCIA RIPARIALE Demanio Regionale					2,15		
	SOMMANO ha					2,15	4'983,40	10'714,31
	A R I P O R T A R E							239'879,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							239'879,35
19 AIPO2026_O .002.05.a	RIMOZIONE dall'alveo attivo della biomassa legnosa fluitata ed accumulatasi sul fondo, con l'ausilio di operatore con motosega, di eventuali rinvii di ancoraggio del natante se in presenza di corrente compreso la sommaria sistemazione del fondo alveo, l'allontanamento del materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le disposizioni della Direzione Lavori ALVEO ATTIVO Rimozione biomassa legnosa fluitata (intervento sul 20% della superficie) * (par.ug.=30558+1058)	31616,00			0,20	6'323,20		
	SOMMANO mq					6'323,20	1,53	9'674,50
20 _AP.1CIPP	Cippatura di biomassa legnosa proveninete da disboscamento e/o decespugliamento di aree fluviali eseguito mediante idonei mezzi meccanici operanti all'interno dell'alveo e/o da piani e scarpate arginali equipaggiati da attrezzatura per la cippatura. risulta altresì compreso l'allestimento operativo. Cippatura completa della biomassa legnosa Cippatura completa della biomassa legnosa Vedi voce n° 17 [mq 35 012.00] Vedi voce n° 19 [mq 6 323.20]					35'012,00 6'323,20		
	SOMMANO m2					41'335,20	0,17	7'026,98
	Consolidamento scarpate (Cat 2)							
21 AIPO2026_O .009.01.b	FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale compreso carico, trasporto e lo scarico di terre provenienti da cave ad una distanza compresa nei 5 km, la profilatura e la sistemazione delle area di scavo, il sollevamento delle materie scavate, l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica, le gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli: con terreno demaniale o proveniente da ritagli di ciglioni, da scavi in alveo o da altre pertinenze demaniali, idoneo per la formazione dei rilevati secondo le previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto Ripresa di frane e cedimenti superficiali		210,00	8,00	1,00	1'680,00		
	SOMMANO mc					1'680,00	5,52	9'273,60
22 AIPO2026_O .013.01.a	TALEA LEGNOSA prelevata da materiale autoctono e/o indigeno infissa nel terreno per almeno 50 cm, compresa l'irrigazione: delle specie tipo salix viminalis, triandra, purpurea, ecc., con diametro minimo 2 cm e lunghezza oltre 60 cm; fornita e posizionata in ragione di una talea per mq Piantagione di salici arbustivi per rinverdimento scarpate oggetto di ripresa delle frane (1 talea/mq)		210,00	4,00		840,00		
	SOMMANO cad					840,00	4,49	3'771,60
23 ER2026_H.U .219	Palizzata alta costituita da pali di castagno (Ø cm.18-20, lunghezza m.3) piantati nel terreno per m.2 ad una distanza di m. 1,2 con l'ausilio di un escavatore. Sulla parte emergente verranno collocate delle pertiche di castagno (Ø cm.20) legate con filo di ferro zincato ed inchiodate ai pali con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa; compresa la messa a dimora di idonee specie autoctoe di talee per la ricostituzione della compagine vegetale e compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi per m 10). Consolidamento scarpate in frana		210,00			210,00		
	SOMMANO m					210,00	81,09	17'028,90
24 ER2026_H.U .222	Costo aggiuntivo per consolidamento piede palificata, mediante rinforzo in pali di castagno scortecciati e appuntiti (diam. cm 15-20, lungh. m 4), infissi nel terreno con qualsiasi mezzo per un'altezza non inferiore a m 3,00 e alla distanza media di m 1,00 uno dall'altro, compreso legature e ogni altro onere. Analisi riferita a m 10. consolidamento scarpate in frana		210,00			210,00		
	A R I P O R T A R E					210,00		286'654,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					210,00		286'654,93
	SOMMANO m					210,00	34,24	7'190,40
25 AIPO2026_O .010.02.b	FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto in opera dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura del 15% in più od in meno. PIETRAMI da cave delle Prealpi in blocchi del peso degli elementi compreso tra 300 e 1000 kg difese spondali nei tratti di maggior erosione				100,00	100,00		
	SOMMANO mc					100,00	81,66	8'166,00
	Parziale B - Torrente Arda (SpCat 2) euro							173'203,42
	A R I P O R T A R E							302'011,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							302'011,33
26 AIPO2026_O .002.01.e	D - Fiume Chiavenna (SpCat 3) Contenimento vegetazione (Cat 1)							
	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con cesoie e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e scarpate arginali di qualsiasi lunghezza e dei corsi d'acqua, compreso l'onere per la riduzione in cippato o l'allontanamento del materiale di risulta: di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra Piede arginale (larghezza di intervento pari a 4m)		800,00	4,00		3'200,00		
	SOMMANO mq					3'200,00	0,69	2'208,00
27 AIPO2026_O .002.04.b	TAGLIO raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, compreso la riprofilatura dell'area di intervento eseguita con mezzi meccanici idonei per una profondità minima di 60 cm; sono compresi inoltre gli eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla Direzione Lavori, e l'allontanamento del materiale di risulta al di fuori dell'alveo: per i tratti lungo l'asta degli affluenti Piede arginale (larghezza di intervento pari a 4m)		600,00	4,00		2'400,00		
	SOMMANO mq					2'400,00	2,39	5'736,00
	Parziale D - Fiume Chiavenna (SpCat 3) euro							7'944,00
	A R I P O R T A R E							309'955,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							309'955,33
	E - Scolo Scovalasino (SpCat 4)							
28 AIPO2026_O .002.01.e	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con cesoie e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e scarpate arginali di qualsiasi lunghezza e dei corsi d'acqua, compreso l'onere per la riduzione in cippato o l'allontanamento del materiale di risulta: di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra Piede arginale (larghezza di intervento pari a 4m)		850,00	4,00		3'400,00		
	SOMMANO mq					3'400,00	0,69	2'346,00
29 AIPO2026_O .002.04.b	TAGLIO raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, compreso la riprofilatura dell'area di intervento eseguita con mezzi meccanici idonei per una profondità minima di 60 cm; sono compresi inoltre gli eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla Direzione Lavori, e l'allontanamento del materiale di risulta al di fuori dell'alveo: per i tratti lungo l'asta degli affluenti Piede arginale (larghezza di intervento pari a 4m)		100,00	4,00		400,00		
	SOMMANO mq					400,00	2,39	956,00
	Parziale E - Scolo Scovalasino (SpCat 4) euro							3'302,00
	A R I P O R T A R E							313'257,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							313'257,33
	F - Torrente Nure (SpCat 5)							
30 AIPO2026_O .002.01.e	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con cesoie e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e scarpate arginali di qualsiasi lunghezza e dei corsi d'acqua, compreso l'onere per la riduzione in cippato o l'allontanamento del materiale di risulta: di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra Piede arginale (larghezza di intervento pari a 4m)		1000,00	4,00		4'000,00		
	SOMMANO mq					4'000,00	0,69	2'760,00
31 AIPO2026_O .002.04.b	TAGLIO raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, compreso la riprofilatura dell'area di intervento eseguita con mezzi meccanici idonei per una profondità minima di 60 cm; sono compresi inoltre gli eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla Direzione Lavori, e l'allontanamento del materiale di risulta al di fuori dell'alveo: per i tratti lungo l'asta degli affluenti Piede arginale (larghezza di intervento pari a 4m)		450,00	4,00		1'800,00		
	SOMMANO mq					1'800,00	2,39	4'302,00
	Parziale F - Torrente Nure (SpCat 5) euro							7'062,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							320'319,33
	T O T A L E euro							320'319,33
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
001	A - Torrente Ongina	128'807,91
002	B - Torrente Arda	173'203,42
003	D - Fiume Chiavenna	7'944,00
004	E - Scolo Scovalasino	3'302,00
005	F - Torrente Nure	7'062,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	320'319,33
	Data, 05/08/2026	
	A RIPORTARE	