SCALA 1: 1000

N

Scavo per realizzazione di difesa in cassero. Volume complessivo ~8.650m³ di cui 1650m³ da ricollocare sul posto

Riempimento, a seguito della realizzazione della difesa in cassero, con materiale proveniente dallo scavo e costipamento fino al raggiungimento delle quote di stato ante operam. Volume complessivo ~4.400m³

Disboscamento e taglio vegetazionale per realizzazione di difesa spondale. Superficie complessiva ~2.000m²

Asportazione della barra di sedimentazione ostruente la sezione di deflusso e ricollocamento del materiale scavato sulla sponda idrografica destra al fine di ricreare la fascia golenale vegetata preesistente l'erosione. Vol. complessivo ~18.800m³.

Berma di protezione al piede e difesa spondale in massi di cava del peso di 2000÷3000kg/cad. Incidenza 16m³/m, sviluppo 160m

Rinverdimento spondale mediante inserimento di talee di salice (delle specie tipo salix viminalis, triandra, purpurea, ecc.), con diametro minimo 2 cm e lunghezza oltre 60 cm. Fornita e posizionata in ragione di una talea per m². Sup. complessiva 4.950m².

Imbottimento a tergo della difesa spondale realizzato nell'ambito dei lavori di 1° stralcio

Difesa esistente realizzata nell'ambito dei lavori di 1° stralcio

Riprofilatura della sponda sinistra e ricollocamento del materiale scavato sulla medesima sponda nel tratto immediatamente a monte. Vol. complessivo ~3.000m³

Risagomatura della sponda destra in corrispondenza del tratto in erosione mediante riporto di materiale scavato. Volume complessivo ~ 48.000m³

Asportazione della barra di sedimentazione ostruente la sezione di deflusso e ricollocamento del materiale scavato sulla sponda idrografica destra al fine di ricreare la fascia golenale vegetata preesistente l'erosione. Vol. complessivo ~26.600m³

Sez.F
Sez.E
Sez.D
Sez.C
Sez.B
Sez.A
Sez.X
Sez.0
Sez.1
Sez.2
Sez.3
Sez.4
Sez.5
Sez.6
Sez.7
Sez.8
Sez.9
Sez.10
Sez.11
Sez.12
Sez.13
Sez. 68 (rilievo f. Taro 2020)
Sz.O
Sz.N
Sz.M
Sz.L
Sz.I
Sz.H
Sz.G

LEGENDA

- SPONDA ALVEO IN PROGETTO
- DIFESA SPONDALE IN MASSI
- SEZIONI DA PIANO QUOTATO 2026
- SEZIONI 2020 FIUME TARO
- VERSO DELLA CORRENTE
- RISAGOMATURA DELLA SPONDA IDROGRAFICA DESTRA
- ALVEO DI MAGRA
- SUPERFICIE DA DISBOSCARE

AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

PROGETTO

PR-E-1110. OPERE DI CONTENIMENTO DEI PROCESSI EROSIVI ATTIVI SULLA SPONDA IDROGRAFICA DESTRA DEL FIUME TARO E RICADENTI ALL'INTERNO DEI CONFINI DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO "AREA VASTA DI VIAROLO" IN COMUNE DI PARMA E SISSA – TRECASALI – INTERVENTO N.2 "PODERE LA SPERANZA" SITO IN LOCALITÀ EIA - COMUNE DI PARMA - SECONDO STRALCIO_CUP B48H26000560004

ELABORATI GRAFICI:
PLANIMETRIA DI PROGETTO

10

PROGETTISTA: :
Ing. Simone Delsoldato

Collaboratori:
Geom. Vittoria Negri
Istr. Idraulico Lorenzo Goni

Visto : **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
(Dott. Ing. Monica Larocca)

PERIZIA N ° **1293**

DATA: **31/03/2026**

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

Rev. 01
DATA: 08/05/2026

Rev. 02
DATA: 10/06/2026