



Agenzia Interregionale per il fiume Po

**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL Fiume PO**  
**AIPO**

**UFFICIO DI PARMA**

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

**PROGETTO**

**Importo € 350.000,00**

**(RE-E-988) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VEGETAZIONE RIPARIALE E SULLA SEDIMENTAZIONE NELL'ALVEO DEL TORRENTE ENZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DI SAN POLO (RE) E LA CONFLUENZA IN PO**

**ALLEGATO**

**COMPUTO METRICO**

**2**

**Gruppo di Progettazione :**

ISTRUTTORE IDRAULICO  
(Geom. Luca Zilli)

INGEGNERE  
(Dott. Ing. Monica La Rocca)

FUNZ. SPECIAL. TECNICO  
(Dott. Piergiorgio Bensi)

FUNZ. SPECIAL. TECNICO  
(Geom. Roberto Orati)

ISTRUTTORE IDRAULICO  
(Geom. Giovanni Palombo)

Visto : **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott. Ing. Mirella Vergnani)

**PERIZIA N° 135**

**DATA**

**26 LUG 2018**

**AGGIORNAMENTI°**

**DATA**

N. d'ordine	Indicazioni dei lavori e delle provviste		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'	N. corrispondente al prezzo	PREZZO UNITARIO	IMPORTARE DEI LAVORI			Annotazioni
									PARZIALE	TOTALE DA APPALTARE		
										A CORPO	A MISURA	
	A - LAVORI A MISURA											
1	TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA IN ALVEO NATURALE PER MIGLIORARE LE											
	CONDIZIONI DI DEFLUSSO DEL CORSO D'ACQUA SU SUPERFICI DENSAMENTE BOSCA=											
	TE E INVASE DA VARIETÀ ARBOREE AD ALTO FUSTO E ARBUSTI COMPRENSIVO DI											
	ASPORTAZIONE DI TUTTE LE PIANTE SECCHIE, MALE ANCORATE AL TERRENO, PROS=											
	SIME AL CROLLO, E PRESENTANTI CARIE O PARASSITI, INSTABILI O CON ECCESSIVA											
	INCLINAZIONE E DI QUELLE VEGETANTI ALL'INTERNO DELL'ALVEO CHE COSTITUI=											
	SCONO OSTRUZIONE IDRAULICA; DIRADAMENTO SELETTIVO DEGLI ARBUSTI AI											
	FINI DELLA CONSERVAZIONE DEL CORRIDOIO ECOLOGICO MA CONTEMPORANEA=											
	MENTE DI RENDERE VISIBILI E PRATICABILI LE AREE ( ARGINI , GOLENE , ALVEO) SPALCO											
	DEI RAMI DELLE PIANTE RIMANENTI E TAGLIO SELETTIVO SULLA RIMANENTE VEGE=											
	TAZIONE ARBOREA PRESENTE SULLE SPONDE (ANCHE DI INDIVIDUI MAGGIORI DI 20											
	CM DI DIAMETRO), GRADUANDO IL TAGLIO E SELEZIONANDO GLI INDIVIDUI MIGLIORI											
	PER PORTAMENTO E SVILUPPO, PRIVILEGIANDO, A PARITÀ DI CONDIZIONI, LE SPECIE											
	AUTOCTONE; MANTENENDO GLI ARBUSTI AUTOCTONI E RIPULENDO DALLE INFESTA=											
	ZIONI DI PIANTE RAMPICANTI INVADENTI, LE PIANTE DA SALVAGUARDARE. COMPRESO											
	IL RECUPERO DI TUTTE LE PIANTE CROLLATE ALL'INTERNO DELL'ALVEO E SULLE											
	SPONDE E L'ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA E LA RIMOZIONE DI											
	EVENTUALI RIFIUTI PRESENTI. LE OPERAZIONI SOPRAINDICATE DOVRANNO AVVE=											
	NIRE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA D.L.. (NP 1)											
	Boschi - <i>Salix alba</i> , <i>Populus albae</i> <i>Populus nigra</i>		10,40	10.000,00		104.000,00						
	Boschi - <i>Robinia pseudoacacia</i>		11,48	10.000,00		114.800,00						
	SOMMANO	mq.				218.800,00	NP 1	€ 0,84	€ 183.015,64			
2	DECESPUGLIAMENTO DI VEGETAZIONE LEGNOSA DI NATURA CESPUGLIOSA O ARBU=											
	STIVA, CON VIRGULTI DI ETA' SUPERIORE AD UN ANNO, MA CON DIAMETRO FINO A											
	6 CM, CON MEZZI MECCANICI SEMOVENTI COMPRESO L'ONERE PER IL TRASPORTO A											
	RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA: SU SUPERFICI IN SCARPATA FINO A 8,00 M											
	DI LUNGHEZZA (C04.32.149)											
	Raggruppamenti - <i>Amorpha fruticosa</i>		2,97	10.000,00		29.700,00						
	SOMMANO	mq.				29.700,00	C04.32.149	€ 0,25	€ 7.425,00			
3	SCAVO DI SBANCAMENTO EFFETTUATO CON MEZZI MECCANICI ANCHE IN PRESENZA DI											
	ACQUA FINO AD UN BATTENE MASSIMO DI 20 CM, COMPRESA LA RIMOZIONE DI											
	ARBUSTI E CEPPE E TROVANTI DI DIMENSIONE NON SUPERIORE A 0,25 MC, LA PRO=											
	FILATURA DELLE PARETI, LA REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO, IL CARICO SUGLI AUTO=											
	MEZZI ED IL TRASPORTO A REINTERRO O RILEVATO NELL'AMBITO DEL CANTIERE FINO											
	A RIPIANTARE								€ 190.440,64			

[illegible]

