



Agenzia Interregionale per il fiume Po

**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**  
**AIPO**

**UFFICIO DI PARMA**

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

**PROGETTO**

**Importo € 350.000,00**

**(RE-E-988) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VEGETAZIONE RIPARIALE E SULLA SEDIMENTAZIONE NELL'ALVEO DEL TORRENTE ENZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DI SAN POLO (RE) E LA CONFLUENZA IN PO**

**ALLEGATO**

**ELENCO PREZZI**

**3**

**Gruppo di Progettazione :**

ISTRUTTORE IDRAULICO  
(Geom. Luca Zilli)

INGEGNERE  
(Dott. Ing. Monica La Rocca)

FUNZ. SPECIAL. TECNICO  
(Dott. Piergiorgio Bensi)

FUNZ. SPECIAL. TECNICO  
(Geom. Roberto Orati)

ISTRUTTORE IDRAULICO  
(Geom. Giovanni Palombo)

Visto : **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott. Ing. Mirella Vergnani)

**PERIZIA N° 135**

**DATA**

**26 LUG 2018**

**AGGIORNAMENTI°**

**DATA**

(RE-E-988) – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VEGETAZIONE RIPARIALE E SULLA SEDIMENTAZIONE NELL'ALVEO DELL'ENZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DI SAN POLO (RE) E LA CONFLUENZA CON IL PO

**1° LOTTO FUNZIONALE TRATTO TRA IL PONTE DI SORBOLO E IL PONTE DI COENZO NEI COMUNI DI SORBOLO (PR) E BRESCELLO (RE) IMPORTO € 350.000,00.**

### ELENCO PREZZI

N.	RIF. PREZZARIO	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO UNITARIO	INCIDENZA MANO D'OPERA
1	NP 1	TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA IN ALVEO NATURALE PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI DEFLUSSO DEL CORSO D'ACQUA SU SUPERFICI DENSAMENTE BOScate E INVASE DA VARIETÀ ARBOREE AD ALTO FUSTO E ARBUSTI COMPRESIVO DI ASPORTAZIONE DI TUTTE LE PIANTE SECCHIE, MALE ANCORATE AL TERRENO, PROSSIME AL CROLLO, E PRESENTANTI CARIE O PARASSITI, INSTABILI O CON ECCESSIVA INCLINAZIONE E DI QUELLE VEGETANTI ALL'INTERNO DELL'ALVEO CHE COSTITUISCONO OSTRUZIONE IDRAULICA; DIRADAMENTO SELETTIVO DEGLI ARBUSTI AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DEL CORRIDOIO ECOLOGICO MA CONTEMPORANEAMENTE DI RENDERE VISIBILI E PRATICABILI LE AREE ( ARGINI , GOLENE , ALVEO) SPALCO DEI RAMI DELLE PIANTE RIMANENTI E TAGLIO SELETTIVO SULLA RIMANENTE VEGETAZIONE ARBOREA PRESENTE SULLE SPONDE (ANCHE DI INDIVIDUI MAGGIORI DI 20 CM DI DIAMETRO), GRADUANDO IL TAGLIO E SELEZIONANDO GLI INDIVIDUI MIGLIORI PER PORTAMENTO E SVILUPPO, PRIVILEGIANDO, A PARITÀ DI CONDIZIONI, LE SPECIE AUTOCTONE; MANTENENDO GLI ARBUSTI AUTOCTONI E RIPULENDO DALLE INFESTAZIONI DI PIANTE RAMPICANTI INVADENTI, LE PIANTE DA SALVAGUARDARE. COMPRESO IL RECUPERO DI TUTTE LE PIANTE CROLLATE ALL'INTERNO DELL'ALVEO E SULLE SPONDE E L'ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA E LA RIMOZIONE DI EVENTUALI RIFIUTI PRESENTI. LE OPERAZIONI SOPRAINDICATE DOVRANNO AVVENIRE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA D.L..	MQ.	€ 0,84	44,38 %
2	C04.32.149	DECESPUGLIAMENTO DI VEGETAZIONE LEGNOSA DI NATURA CESPUGLIOSA O ARBUSTIVA, CON VIRGULTI DI ETA' SUPERIORE AD UN ANNO, MA CON DIAMETRO FINO A 6 CM, CON MEZZI MECCANICI SEMOVENTI COMPRESO L'ONERE PER IL TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA: SU SUPERFICI IN SCARPATA FINO A 8,00 M DI LUNGHEZZA .	MQ.	€ 0,25	36,00 %
3	A01.01.001 a	SCAVO DI SBANCAMENTO EFFETTUATO CON MEZZI MECCANICI ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 CM, COMPRESA LA RIMOZIONE DI ARBUSTI E CEPPE E TROVANTI DI DIMENSIONE NON SUPERIORE A 0,25 M³, LA PROFILATURA DELLE PARETI, LA REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO, IL CARICO SUGLI AUTOMEZZI ED IL TRASPORTO A RINTERRO O RILEVATO NELL'AMBITO DEL CANTIERE FINO AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 1.500 M: IN ROCCE SCIOLTE (ARGILLA, SABBIA, GHIAIA, TERRENO VEGETALE E SIMILI)	MC.	€ 4,59	39,00 %
4	NP 2	TAGLIO ALLA BASE DI PIANTE ARBOREE (O LORO RECUPERO SE A TERRA) ANCHE SE SITUATE IN POSIZIONE ISOLATE RISPETTO AD AREE BOScate, DI DIAMETRO SUPERIORE AI 40 CM. DI QUALSIASI SPECIE E ALTEZZA, COMPRESO L'ONERE PER IL SEZIONAMENTO, L'ACCATASTAMENTO E LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA	N.	€ 142,56	57,45 %
5	C04.32.146	SFALCIO MECCANICO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ETEROGENEA, PREVALENTEMENTE ERBACEA, ESEGUITO SU SUPERFICI ARGINALI PIANE ED INCLINATE, COMPRESO L'ONERE DELL'ALLONTANAMENTO A RIFIUTO DEI MATERIALI DI RISULTA	MQ.	€ 0,06	27,00 %
6	AAA.0F	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORE	€ 33,76	100,00 %
7	AAA.0K	OPERAIO COMUNE	ORE	€ 31,44	100,00 %
8	N04.02.005. g	NOLO PER MOVIMENTO TERRA – ESCAVATORE, PALA O RUSPA, COMPRESI OPERATORE, CARBURANTE E LUBRIFICANTE, PER OGNI ORA DI EFFETTIVO ESERCIZIO: POTENZA DA 149 A 222 KW	ORE	€ 87,50	38,58 %