

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione per la ripresa di erosioni sulla scarpata e bassa sponda dell'argine in frodo, in destra del Po di Gnocca fra gli st. 70-71, in Comune di Tagglio di Po (RO)

## QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ART. E.P.U.	Codice di riferimento	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (in Euro)	IMPORTO (in Euro)	INCIDENZA UNITARIA MANODOPERA (in Euro)	IMPORTO MANODOPERA (in Euro)
A) PER LAVORI								
1	A 105.2.1.3	Decespugliamento eseguito meccanicamente con virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro fino a cm 6	MQ	900,00	0,14	126,00	0,04	36,00
2	A 2.5.4.1	Pontone semovente con due motori da 350 cv	ORA	9,00	464,89	4.184,01	0,00	0,00
3	A 108.2.1.3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAMME DEL PESO DI KG. 50-100	MC	1.360,00	49,77	67.687,20	13,80	18.768,00
4	A. 108.2.1.5	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAMME DEL PESO DI KG.100-300	MC	530,00	50,09	26.547,70	13,80	7.314,00
5	A 108.2.1.13	SOVRAPPREZZO PER LA POSA IN OPERA CON L'AUSILIO DEL PONTONE	MC	1.890,00	8,64	16.329,60	1,02	1.927,80
6	A 0.0.8	Realizzazione di opere di sostegno verticale mediante fornitura ed infissione di pali	N.	93,00	242,64	22.565,52	18,31	1.702,83
7	112.3.3.1	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO	MC	50,00	27,17	1.358,50	4,25	212,50
8	14f.13.33.D	Impianto cantiere lavori di asfaltatura	a corpo	1,00	1526,21	1.526,21	228,93	228,93
9	14G.04.05.a	Ripristini in conglomerato bituminoso	MQ	270,00	11,08	2.991,60	0,80	216,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI COMPRESIVO IMPORTO INCIDENZA MANODOPERA					Euro	143.316,34		30.406,06
								21%