

### LAVORI A MISURA

n. art.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO IN EURO
1	A 105.3.1.2	DISBOSCAMENTO e DECESPUGLIAMENTO eseguito con idonei MEZZI MECCANICI mediante taglio alla base su piani e scarpate arginali di qualsiasi lunghezza di essenze arboree di diametro fino a 20 cm.	mq	0,69
2	A 105.3.1.3	Sovrapprezzo per il carico e trasporto a scarica del materiale di risulta (vedi quantità voce n. 1)	mq	0,23
3	A 108.2.1.3	FORMAZIONE DI BERMA, scogliera, rivestimento spondale e scarpata, fornita e posta in opera, con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura del 15% in piu' o meno. Compreso sovrapprezzo per l'approvvigionamento del pietrame da qualsiasi distanza. IN ELEMENTI DEL PESO DI <b>50/100</b> KG, MISURAZIONE A VOLUME.	mc	49,77
4	A 108.2.1.5	FORMAZIONE DI BERMA, scogliera, rivestimento spondale e scarpata, fornita e posta in opera, con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura del 15% in piu' o meno. Compreso sovrapprezzo per l'approvvigionamento del pietrame da qualsiasi distanza. IN ELEMENTI DEL PESO DI <b>100/300</b> KG, MISURAZIONE A VOLUME.	mc	50,09
5	A 108.2.1.13	SOVRAPPREZZO per la posa in opera di pietrame con l'ausilio di PONTONE, misurazione a VOLUME (vedi quantità voce n. 3 e 4)	mc	8,64
6	112.3.3.1	RIRPRISTINO ciglio della banchina della sommità arginale tramite fornitura e posa in opera di materiale granulare strabilizzato, compreso la corretta umidificazione ed ogni altro onere onde ottenere il livellamento alla quotastabilità ed ogni altro onere necessario: con materiale granulare stabilizzato (ovvero corretto), misurato a mezzo di pesatura o cubatura su autocarro o in opera a compattazione avvenuta.	mc	27,17
<b><u>COSTI PER LA SICUREZZA (D.lgs 81/08)</u></b>				
7	S.1.12.1.1	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per un'altezza complessiva di m 2,00, peso indicativo 25 Kg/mq	cad.	115,00
8	S.1.12.1.13	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere alta m 2,00 compreso gli eventuali ripristini che si rendessero necessari durante i lavori e la sua rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di ponteggio.	ml	8,07
9	S.1.12.1.29	Cartello segnalatore in lamiera metallica (misure varie: inizio e fine cantiere, lavori in corso, limiti di velocità, uscita autocarri, ecc.). Fornitura e posa per la durata del cantiere	cad.	13,00

10	S.1.12.2.8	Utilizzo di baracca dimensioni 240x270x240 (mq 6,48) attrezzata con servizi igienico-sanitari dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler ed accessori, compresa manutenzione e pulizia, per i primi 30 giorni lavorativi	cad.	300,00
11	S.1.12.2.9	Per ogni mese aggiuntivo - voce precedente n. 10	cad.	65,00
12	S.4.4.2	Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. Per 3 membri dell'equipaggio del pontone per 3 mesi.	cad.	0,93
13	S. 4.1.1	Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56 art. 19)	cad.	55,78
14	S. 4.1.2	Pacchetto di medicazione con contenuti indicati all'art. 29 DPR 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/1958.	cad.	15,49
15	S.4.7.1	Nolo di estintore portatile a polvere omologato (D.M. 20/12/1992. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta ala durata dei lavori, di Kg 9.	cad.	15,50
16	S.1.12.1.49	Illuminazione mobile di recinzione o barriere o di segnali. Con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Nolo per 1 me (n. 4 x 3 mesi)	cad.	1,72
17	Analisi	Operaio 1° livello - ex manodopera spec. E comune	ora	31,44
18	S.7.1.1	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il D.L, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio (operaio qualificato, specializzato, Responsabile sicurezza).	cad.	123,94

IL PROGETTISTA  
FUNZIONARIO TECNICO  
(geom. Lauro Bologna)