

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
	<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>					
1	<b>A 105.3.1.2</b>					
	Disboscamento e decespugliamento eseguito					
	con idonei mezzi meccanici mediante taglio alla					
	base su piani e scarpate arginali di qualsiasi					
	lunghezza di essenze arboree di diametro					
	fino a 20 cm. ml	130,00	6,00		780,000	
	per raccordi a stima mq				40,000	
					mq	820,00
2	<b>A 105.3.1.3</b>					
	Disboscamento e decespugliamento eseguito					
	con idonei mezzi meccanici mediante taglio alla					
	base su piani e scarpate arginali di qualsiasi					
	lunghezza di essenze arboree di diametro					
	fino a 20 cm. <b>Sovrapprezzo</b> per il carico e tra-					
	sporto a discarica del materiale di risulta.					
	Quantità di cui alla precedente voce n. 1				mq	820,00
3	<b>A 108.2.1.3</b>					
	Formazione di berma, scogliera, rivestimento					
	spondale e scarpata con pietrame di cava non					
	gelivo, compatto e fortemente resistente all' abra-					
	sione, posto in opera dalla sponda sopra e sotto					
	il pelo dell' acqua, con una tolleranza di pezzatura					
	del 15% in più od in meno. Compreso sovrapprez-					
	zo per l'approvvigionamento del pietrame					
	da qualsiasi distanza. IN ELEMENTI DEL PESO					
	DI 50/100 KG, MISURAZIONE A VOLUME.					

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
	(vedi computo metrico)				mc	1.620,000
4	<b>A 108.2.1.5</b>  Formazione di berma, scogliera, rivestimento spondale e scarpata con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all' abra- sione, posto in opera dalla sponda sopra e sotto il pelo dell' acqua, con una tolleranza di pezzatura del 15% in più od in meno. Compreso sovrapprez- zo per l'approvvigionamento del pietrame da qualsiasi distanza. IN ELEMENTI DEL PESO DI <b>100/300 KG</b> , MISURAZIONE A VOLUME.					
	(vedi computo metrico)				mc	1.230,000
5	<b>A 108.2.1135</b>  Sovrapprezzo per la posa in opera del pietrame con l'ausilio del pontone. Misurazione a volume  Quantità di cui alle precedenti voci: nn. 3-4				mc	2.850,000
6	<b>112.3.3.1</b>  Ripristino ciglio della banchina della sommità arginale tramite fornitura e posa in opera di materiale granulare stabilizzato compreso la preparazione del piano di posa, carico, trasporto, scarico, stesa uniforme e rullatura dei materiali, compreso la corretta umidificazione ed ogni altro onere onde ottenere il livellamento alla quota stabilita ed ogni altro onere necessario: con materiale granulare stabilizzato (ovvero corret- to): misurazione a volume sui bilici in arrivo in					

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
	cantiere.					
	Banchina laterale pista di servizio fronte lavoro	130,00	1,20	0,20	31,200	
	per raccordi a stima mc				3,800	
					mc	35,000
	<b>B) ONERI PER LA SICREZZA</b>					
	<b>S.1.12.1.1</b>					
7	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per una altezza complessiva di m 2,00, peso indicativo 25 Kg/mq				cad.	4,00
	<b>S. 1.12.1.13</b>					
8	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere alta m. 2 compreso gli eventuali ripristini che si rendessero necessari durante i lavori e la sua rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di ponteggio.				ml	250,00
	<b>S.1.12.1.29</b>					
9	Cartello segnalatore in lamiera metallica (misure varie: inizio e fine cantiere lavori in corso - limiti di velocità 50/30/20 - uscita autocarri, ecc.). Fornitura e posa per la durata del cantiere.				cad.	16,00
	<b>S.1.12.2.8</b>					
10	Utilizzo di baracca dimensioni 240x270x240 (mq 6,48) attrezzata con servizi igienico-sanitari					

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
	dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler ed accessori, compresa manutenzione e pulizia, per i primi 30 giorni lavorativi.				cad.	1,00
	<b>S.1.12.2.9</b>					
11	Per ogni mese aggiuntivo - voce precedente				cad.	2,00
	<b>S.4.4.2</b>					
12	Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. Per 3 membri dell'equipaggio del pontone per 3 mesi.				cad.	9,00
	<b>S.4.1.1</b>					
13	Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56, art. 19).				cad.	1,00
	<b>S. 4.1.2</b>					
14	Pacchetto di medicazione con contenuti indicati all'art. 29 D.P.R. 303/56 e art.1 D.M. 28/07/1958.				cad.	1,00
	<b>S. 4.7.1</b>					
15	Nolo di estintore portatile a polvere omologato (D.M. 20/12/1992). Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori, di Kg. 9				cad.	1,00
	<b>S.1.12.1.49</b>					

[illegible]