



Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Parma

Opere idrauliche di 2ª Categoria - R.D. 11.02.1867 n°3598

(PR-E-1056) Fiume TARO - LAVORI URGENTI IN SPONDA DESTRA DEL F. TARO IN CORRISPONDENZA DELLA CURVA DI PALASONE IN COMUNE DI SISSA – TRECASALI (PR).

Importo perizia: €.150.000,00

ELABORATO:

RELAZIONE TECNICA

PROGETTISTI:

FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO
Dott. Geol. Luca Fossa

FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO
Dott. Ing. Monica Larocca

COLLABORATORI:

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Umberto Fornari

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Rodolfo Gallo

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Lorenzo Goni

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Valentino Lori

Perizia n.

Data:

1

ALLEGATO N.

Revisione del:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Mirella Vergnani

UFFICIO DI PARMA

OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA (R.D. 11.02.1867 n. 3598)

RELAZIONE

OGGETTO: (PR-E-1056) FIUME TARO - LAVORI URGENTI IN SPONDA DESTRA DEL F. TARO IN CORRISPONDENZA DELLA CURVA DI PALASONE IN COMUNE DI SISSA – TRECASALI (PR).

Importo € 150.000,00

Lungo il corso del F. Taro, in località Palasone del comune di Sissa Trecasali, é osservabile un fenomeno erosivo interessante la difesa idraulica e parte della sponda ubicata in destra idraulica.

I lavori previsti con la presente perizia si propongono di ripristinare la sicurezza idraulica dei luoghi, ricostituendo la sezione arginale di origine. Ai lavori propedeutici di pulizia e disboscamento seguirà lo scavo di gradonamento arginale al fine di ricostituire alla base la difesa radente in pietrame preesistente.

La difesa verrà realizzata utilizzando pietrame di cava calcareo di idonea pezzatura, prevedendo scapoli da 1.000 a 3.000 kg. per la berma di fondazione e scapoli da 51 a 1.000 kg. per il rivestimento in elevazione. Si prevede la ricostruzione di un tratto di difesa della lunghezza di circa 40 metri. Il successivo imbottimento di sponda avverrà mediante riporto di terreno proveniente da cava di prestito privata, in quanto non sono presenti nelle vicinanze cave o depositi demaniali ove effettuare il prelievo.

Le condizioni che regolano l'esecuzione dell'intervento sono illustrate nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, ove sono pure riportati i prezzi unitari sotto la cui applicazione i lavori anzidetti debbono eseguirsi; detti prezzi sono quelli desunti dal prezzario della Regione Emilia Romagna 2018.

Congruo, in quanto adeguato alla natura, entità ed ubicazione dei lavori, appare il tempo utile per dare i lavori stessi ultimati, fissando nel Capitolato Speciale in giorni 60 sessanta.

Il quadro economico di spesa al netto risulta così articolato:

A) LAVORI A MISURA:

per lavori a base d'asta :	Euro	116.502,45
per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) :	Euro	<u>1.406,11</u>
Sommano per lavori e costi	Euro	117.908,56

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per rivalsa I.V.A. 22,00%	€. 25.939,88
Per oneri di progettazione	€. 2.330,05
Per Coord. Sicurezza in fase prog. ed esecuz.	€. 2.549,56

Per assicurazione progettista	€. 250,00
Contributo ANAC	€. 30,00
Per rilievi topografici e imprevisti	€ <u>991,95</u>
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€. 150.000,00

IMPORTO TOTALE DI PERIZIA Euro **150.000,00**

Per quanto riguarda la Prevalutazione d'Incidenza, si fa presente che l'intervento rientra tra le tipologie di opere escluse dalla procedura di Valutazione di Incidenza sulla base del Disciplinare tecnico approvato con delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 667 del 18.5.2009; che pertanto non verrà attivata la procedura, ma ci si atterrà al suddetto Disciplinare.