

Ufficio Operativo di Parma

Opere Idrauliche di 2^a Categoria -R.D. 11.02.1867 n°3598

(PR-E-1056) FIUME TARO - LAVORI URGENTI IN SPONDA DESTRA DEL F. TARO IN CORRISPONDENZA DELLA CURVA DI PALASONE IN COMUNE DI SISSA – TRECASALI (PR).

Importo perizia: €.150.000,00

ELABORATO:

COMPUTO METRICO

ALLEGATO N.

2

PROGETTISTI:

FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO
Dott. Geol. Luca Fossa

FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO
Dott. Ing. Monica Larocca

COLLABORATORI:

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Umberto Fornari

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Rodolfo Gallo

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Lorenzo Goni

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Valentino Lori

Data:

Perizia n.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Mirella Vergnani

Revisione del:

N. ord.	Indicazione dei lavori e delle provviste	lunghezza	larghezza	altezza	quantità
	A) LAVORI A MISURA				
1	Compenso a corpo per opere provvisionali, propedeutiche all'installazione del cantiere: formazione di rampe accessorie; esecuzione di piste; riempimento di buche e o bassure; ripristino dei luoghi a intervento ultimato.				
	A corpo				
2	Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50 m.				
	mq.	15,58		50,00	779,00
3	Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 18-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 7 m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, forniti e posti in opera compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: Pali in castagno lunghezza da 5 m a 7 m- Interasse 4 pali a metro lineare.				
	Sez. tipo ml.	2x(4x40x6,00)			1.920,00
4	Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere				
	Sez. tipo mc.	23,65+9,90		40,00	1.342,00
5	Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con terre provenienti da distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego				
	Sez. tipo mc.	38,50+23,65		40,00	2.486,00
6	Sovrapprezzo per formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da cave di prestito non demaniali, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e solcature:materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 15 km dal luogo d'impiego determinato secondo la Formula: Y = - 2,5X^2+263,07X-132,14, dicui x= distanza eccedente i 5 Km ed y= costo per maggior trasporto in €.				
	Sez. tipo mc.	38,50		40,00	1.540,00
7	Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: elementi di peso da 1000 a 3000 kg				
	A riportare				

N. corrisp analisi	Prezzi	Importo dei lavori		Annotazioni
		Parziale	totale da appaltarsi	
N.P.1	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
CO4.32.153b	1,53	€ 1.191,87	54,00%	
AO2.15.124d	€ 12,70	€ 24.384,00	7,00%	
CO4.02.002b	€ 3,30	€ 4.428,60	25,00%	
CO4.05.011a	€ 4,00	€ 9.944,00	19,00%	
	€ 6,30	€ 9.702,00		
		€ 52.650,47		

